

SEDUC
CNPJ:



Obra
SEDUC JATAI

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Goiás
SBC - 07/2024 - Goiás
SICRO3 - 01/2024 - Goiás
ORSE - 04/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 -
Goiás

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			CANTEIRO DE OBRAS									22.830,62	4,49 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									21.503,59	4,23 %
1.1.1	020212	AGETOP CIVIL	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	50,82	251,49	80,44	222,22	302,66	4.087,96	11.293,22	15.381,18	3,03 %
1.1.2	020600	AGETOP CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m²	41,75	62,26	21,37	53,55	74,92	892,20	2.235,71	3.127,91	0,62 %
1.1.3	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	7,5	309,47	3,80	368,64	372,44	28,50	2.764,80	2.793,30	0,55 %
1.1.4	020202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	60,06	2,79	3,35	0,00	3,35	201,20	0,00	201,20	0,04 %
1.2			TRANSPORTE									724,64	0,14 %
1.2.1	030114	AGETOP CIVIL	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1	301,06	206,11	156,21	362,32	206,11	156,21	362,32	0,07 %
1.2.2	030116	AGETOP CIVIL	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1	301,06	206,11	156,21	362,32	206,11	156,21	362,32	0,07 %
1.3			SERVIÇO EM TERRA									602,39	0,12 %
1.3.1	041002	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO	m²	60,06	5,58	6,71	0,00	6,71	403,00	0,00	403,00	0,08 %
1.3.2	041140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	60,06	2,76	3,31	0,01	3,32	198,80	0,59	199,39	0,04 %
2			ADMINISTRATIVO									51.083,95	10,05 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									11.865,05	2,34 %
2.1.1	020200	AGETOP CIVIL	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	225,16	5,68	0,00	6,83	6,83	0,00	1.537,84	1.537,84	0,30 %
2.1.2	021602	AGETOP CIVIL	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	225,19	38,11	0,00	45,86	45,86	0,00	10.327,21	10.327,21	2,03 %
2.2			ADMINISTRAÇÃO									39.218,90	7,72 %
2.2.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	134	95,02	114,35	0,00	114,35	15.322,90	0,00	15.322,90	3,02 %

SEDUC
CNPJ:

2.2.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	800	24,82	29,87	0,00	29,87	23.896,00	0,00	23.896,00	4,70 %
3			REFORMA									248.962,33	49,00 %
3.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									8.152,34	1,60 %
3.1.1			PISO									5.671,54	1,12 %
3.1.1.1	020121	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	27,87	168,19	202,32	0,09	202,41	5.638,66	2,50	5.641,16	1,11 %
3.1.1.2	023357	SBC	REMOCAO E RETIRADA CAMADA BRITA EM BASES DE PAVIMENTO	m³	0,34	74,26	89,34	0,03	89,37	30,38	0,00	30,38	0,01 %
3.1.2			PAREDE									377,44	0,07 %
3.1.2.1	020118	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m³	7,76	40,42	48,62	0,02	48,64	377,29	0,15	377,44	0,07 %
3.1.3			DIVERSOS									377,51	0,07 %
3.1.3.1	020160	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	56,7	2,42	2,90	0,01	2,91	164,43	0,56	164,99	0,03 %
3.1.3.2	00000041	Próprio	REMOÇÃO DE TABELA DE BASQUETE	UN	2	44,15	38,25	14,88	53,13	76,50	29,76	106,26	0,02 %
3.1.3.3	00000042	Próprio	REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTSALL	UN	2	44,15	38,25	14,88	53,13	76,50	29,76	106,26	0,02 %
3.1.4			TRANSPORTES									1.725,85	0,34 %
3.1.4.1	030101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	37,34	38,41	12,07	34,15	46,22	450,69	1.275,16	1.725,85	0,34 %
3.2			CONSTRUÇÃO									240.809,99	47,39 %
3.2.1			SERVIÇO EM TERRA									1.863,21	0,37 %
3.2.1.1	041140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	561,21	2,76	3,31	0,01	3,32	1.857,61	5,60	1.863,21	0,37 %
3.2.2			REVESTIMENTO DE PISO									47.414,26	9,33 %
3.2.2.1	220102	AGETOP CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	107,37	30,62	15,78	21,07	36,85	1.694,30	2.262,28	3.956,58	0,78 %
3.2.2.2	00000040	Próprio	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)	M²	453,54	9,50	1,34	10,09	11,43	607,74	4.576,22	5.183,96	1,02 %
3.2.2.3	220059	AGETOP CIVIL	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM	m²	435,54	35,42	12,20	30,42	42,62	5.313,59	13.249,12	18.562,71	3,65 %
3.2.2.4	261703	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	107,37	11,73	10,77	3,34	14,11	1.156,37	358,62	1.514,99	0,30 %
3.2.2.5	261002	AGETOP CIVIL	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m²	453,54	33,34	17,29	22,83	40,12	7.841,71	10.354,31	18.196,02	3,58 %
3.2.3			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									5.276,03	1,04 %
3.2.3.1	100160	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH	m²	92,19	47,56	34,14	23,09	57,23	3.147,37	2.128,66	5.276,03	1,04 %
3.2.4			MURO/ARRIMO									31.985,68	6,30 %
3.2.4.1	00000043	Próprio	MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,50 M) INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M²	55,55	463,08	204,53	352,78	557,31	11.361,64	19.596,93	30.958,57	6,09 %

SEDUC
CNPJ:

3.2.4.2	121101	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	55,55	15,37	3,17	15,32	18,49	176,09	851,02	1.027,11	0,20 %
3.2.5			REVESTIMENTO DE PAREDE									8.621,27	1,70 %
3.2.5.1	210102	AGETOP CIVIL	CHAPISCO ROLADO (1CIM	m²	327,93	4,22	1,48	3,59	5,07	485,34	1.177,26	1.662,60	0,33 %
3.2.5.2	200403	AGETOP CIVIL	REBOCO (1 CALH	m²	327,93	17,64	18,44	2,78	21,22	6.047,03	911,64	6.958,67	1,37 %
3.2.6			PINTURA									4.656,60	0,92 %
3.2.6.1	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	327,93	11,80	9,59	4,61	14,20	3.144,85	1.511,75	4.656,60	0,92 %
3.2.7			COBERTURAS									88.516,03	17,42 %
3.2.7.1	160966	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	600,33	61,85	7,26	67,17	74,43	4.358,40	40.324,16	44.682,56	8,79 %
3.2.7.2	160970	AGETOP CIVIL	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m²	324,64	50,46	15,89	44,83	60,72	5.158,53	14.553,61	19.712,14	3,88 %
3.2.7.3	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m²	51,87	65,76	21,89	57,25	79,14	1.135,43	2.969,56	4.104,99	0,81 %
3.2.7.4	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	924,97	10,72	4,76	8,14	12,90	4.402,86	7.529,25	11.932,11	2,35 %
3.2.7.5	261010	AGETOP CIVIL	FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAIO	m²	924,97	7,27	6,43	2,31	8,74	5.947,56	2.136,67	8.084,23	1,59 %
3.2.8			ESQUADRIAS METALICAS									2.551,19	0,50 %
3.2.8.1	180281	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FOGO 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m²	5,4	357,68	53,56	376,90	430,46	289,22	2.035,26	2.324,48	0,46 %
3.2.8.2	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	8,1	23,26	17,99	10,00	27,99	145,72	80,99	226,71	0,04 %
3.2.9			DIVERSOS									49.925,72	9,83 %
3.2.9.1	270621	AGETOP CIVIL	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	m²	194,93	112,78	5,85	129,88	135,73	1.140,34	25.317,50	26.457,84	5,21 %
3.2.9.2	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	292,39	10,72	4,76	8,14	12,90	1.391,78	2.380,05	3.771,83	0,74 %
3.2.9.3	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	301,11	10,23	7,88	4,43	12,31	2.372,75	1.333,91	3.706,66	0,73 %
3.2.9.4	271101	AGETOP CIVIL	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 X 2,00M - 2 UNID.	CJ	1	3.800,28	168,50	4.405,13	4.573,63	168,50	4.405,13	4.573,63	0,90 %
3.2.9.5	270889	AGETOP CIVIL	SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)	CJ	1	5.835,63	1.221,71	5.801,47	7.023,18	1.221,71	5.801,47	7.023,18	1,38 %
3.2.9.6	271099	AGETOP CIVIL	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.	CJ	1	1.857,22	236,67	1.998,49	2.235,16	236,67	1.998,49	2.235,16	0,44 %
3.2.9.7	201410	AGETOP CIVIL	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	15,65	64,21	57,06	20,21	77,27	892,99	316,28	1.209,27	0,24 %
3.2.9.8	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	73,5	10,72	4,76	8,14	12,90	349,86	598,29	948,15	0,19 %
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									16.185,80	3,19 %

SEDUC
CNPJ:

4.1			ILUMINAÇÃO									7.876,50	1,55 %
4.1.1	180708	AGETOP CIVIL	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	un	25	142,75	22,72	149,07	171,79	568,00	3.726,75	4.294,75	0,85 %
4.1.2	00000044	Próprio	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	25	119,05	87,90	55,37	143,27	2.197,50	1.384,25	3.581,75	0,70 %
4.2			CAIXA PVC									664,39	0,13 %
4.2.1	070924	AGETOP CIVIL	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	29	19,04	15,43	7,48	22,91	447,47	216,92	664,39	0,13 %
4.3			TOMADAS E INTERRUPTORES									88,56	0,02 %
4.3.1	072578	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	4	18,40	13,16	8,98	22,14	52,64	35,92	88,56	0,02 %
4.4			CONDUTORES									3.387,73	0,67 %
4.4.1	070563	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	665,053	3,82	2,48	2,11	4,59	1.649,33	1.403,26	3.052,59	0,60 %
4.4.2	070563	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	21,337	3,82	2,48	2,11	4,59	52,92	45,01	97,93	0,02 %
4.4.3	070584	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	20,52	9,61	3,16	8,40	11,56	64,84	172,37	237,21	0,05 %
4.5			PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO									214,11	0,04 %
4.5.1	071171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	6	20,11	13,61	10,59	24,20	81,66	63,54	145,20	0,03 %
4.5.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	57,26	16,61	52,30	68,91	16,61	52,30	68,91	0,01 %
4.6			ELETRODUTOS E TUBOS									3.268,07	0,64 %
4.6.1	071201	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	113,75	10,98	7,70	5,51	13,21	875,88	626,76	1.502,63	0,30 %
4.6.2	071205	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	5,13	32,59	22,72	16,50	39,22	116,55	84,64	201,19	0,04 %
4.6.3	071190	AGETOP CIVIL	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	M	30,38	30,28	14,53	21,91	36,44	441,42	665,62	1.107,04	0,22 %
4.6.4	072376	AGETOP CIVIL	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	30,38	12,51	9,07	5,98	15,05	275,55	181,66	457,21	0,09 %
4.7			QUADROS									508,63	0,10 %
4.7.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	422,63	26,12	482,51	508,63	26,12	482,51	508,63	0,10 %
4.8			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR									177,81	0,03 %
4.8.1	00000045	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, PVC, C/ TAMPA PARAFUSADA 40X40X12CM	UN	1	147,75	43,95	133,86	177,81	43,95	133,86	177,81	0,03 %
5			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL									55.271,54	10,88 %
5.1	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	105,21	48,75	5,61	53,06	58,67	590,23	5.582,44	6.172,67	1,21 %
5.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,32	123,27	24,70	123,65	148,35	1.588,70	7.953,17	9.541,87	1,88 %

SEDUC
CNPJ:

5.3	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	36	100,58	20,26	100,78	121,04	729,36	3.628,08	4.357,44	0,86 %
5.4	89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	36	58,71	13,48	57,17	70,65	485,28	2.058,12	2.543,40	0,50 %
5.5	081828	AGETOP CIVIL	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	3	578,97	345,19	351,60	696,79	1.035,57	1.054,80	2.090,37	0,41 %
5.6	00000046	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SEMIESFÉRICO, TIPO ABACAXI, 150MM	UN	12	91,36	29,27	80,68	109,95	351,24	968,16	1.319,40	0,26 %
5.7	00000047	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)	M	48,7	469,05	87,05	477,45	564,50	4.239,34	23.251,82	27.491,15	5,41 %
5.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,66	76,42	65,26	26,71	91,97	238,85	97,76	336,61	0,07 %
5.9	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	3,64	19,12	14,68	8,33	23,01	53,44	30,31	83,75	0,02 %
5.10	053006	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 150mm	UN	72	15,41	5,20	13,34	18,54	374,40	960,48	1.334,88	0,26 %
6			QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE									110.925,64	21,83 %
6.1			ESTRUTURAL CONCRETO									10.582,27	2,08 %
6.1.1			FUNDAÇÕES E SONDAGENS									10.582,27	2,08 %
6.1.1.1			BROCAS									607,71	0,12 %
6.1.1.1.1	050301	AGETOP CIVIL	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	8	44,38	32,41	21,00	53,41	259,28	168,00	427,28	0,08 %
6.1.1.1.2	052004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	12,64	9,25	3,62	7,51	11,13	45,76	94,92	140,68	0,03 %
6.1.1.1.3	052014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	2,96	11,16	3,16	10,27	13,43	9,35	30,40	39,75	0,01 %
6.1.1.2			BLOCOS E SAPATAS									3.772,82	0,74 %
6.1.1.2.1	050901	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	3,89	45,32	54,51	0,03	54,54	212,04	0,12	212,16	0,04 %
6.1.1.2.2	050903	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m³	0,82	23,71	28,52	0,01	28,53	23,39	0,00	23,39	0,00 %
6.1.1.2.3	041002	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO	m²	2,56	5,58	6,71	0,00	6,71	17,18	-0,01	17,17	0,00 %
6.1.1.2.4	220101	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1	m²	2,56	32,17	13,60	25,11	38,71	34,82	64,27	99,09	0,02 %
6.1.1.2.5	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	3,84	71,53	59,06	27,02	86,08	226,79	103,75	330,54	0,07 %
6.1.1.2.6	060524	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	3,07	454,86	0,00	547,42	547,42	0,00	1.680,57	1.680,57	0,33 %
6.1.1.2.7	051060	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	m³	3,07	41,39	49,69	0,12	49,81	152,55	0,36	152,91	0,03 %
6.1.1.2.8	060305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	91,21	8,99	3,62	7,19	10,81	330,18	655,80	985,98	0,19 %
6.1.1.2.9	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	20,18	11,16	3,16	10,27	13,43	63,77	207,24	271,01	0,05 %

SEDUC
CNPJ:

6.1.1.3			PILARES DE CONCRETO									6.201,74	1,22 %
6.1.1.3.1	060205	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m²	59,4	46,22	28,71	26,91	55,62	1.705,37	1.598,45	3.303,82	0,65 %
6.1.1.3.2	060524	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	4,75	454,86	0,00	547,42	547,42	0,00	2.600,24	2.600,24	0,51 %
6.1.1.3.3	060800	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	4,75	52,08	62,56	0,11	62,67	297,16	0,52	297,68	0,06 %
6.2			ESTRUTURAS METÁLICAS									92.599,12	18,22 %
6.2.1			PILARES, CARTOLAS, CANTONEIRAS E REFORÇO									67.995,73	13,38 %
6.2.1.1	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3643,93	15,51	1,43	17,23	18,66	5.210,82	62.784,91	67.995,73	13,38 %
6.2.2			CHAPA BASE P/ PILARES									656,42	0,13 %
6.2.2.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	52,98	10,30	0,56	11,83	12,39	29,67	626,75	656,42	0,13 %
6.2.3			INTERVENÇÕES ESTRUTURA METÁLICA									23.946,97	4,71 %
6.2.3.1	150210	AGETOP CIVIL	JATEAMENTO ABRASIVO "IN LOCO" COM GRANALHA DE AÇO EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	466,6	31,65	0,00	38,09	38,09	0,00	17.772,79	17.772,79	3,50 %
6.2.3.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	155,55	9,13	7,79	3,19	10,98	1.211,73	496,20	1.707,93	0,34 %
6.2.3.3	270502	AGETOP CIVIL	LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1	m²	622,08	3,21	2,25	1,61	3,86	1.399,68	1.001,54	2.401,22	0,47 %
6.2.3.4	060104	AGETOP CIVIL	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	69,6	24,66	3,80	25,87	29,67	264,48	1.800,55	2.065,03	0,41 %
6.3			PINTURA									7.744,25	1,52 %
6.3.1	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	600,33	10,72	4,76	8,14	12,90	2.857,57	4.886,68	7.744,25	1,52 %
7			DIVERSOS									2.834,29	0,56 %
7.1	270804	AGETOP CIVIL	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1	1.565,43	6,68	1.877,31	1.883,99	6,68	1.877,31	1.883,99	0,37 %
7.2	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	225,19	3,51	2,51	1,71	4,22	565,23	385,07	950,30	0,19 %

Totais -> 155.823,51 352.270,66 508.094,17

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

GSS CONSTRUTORA
LTDA:36875009000193
3

Assinado digitalmente por GSS CONSTRUTORA
LTDA:36875009000193
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=38189337000161, OU=Certificado Digital, OU
=Certificado PJ A1, CN=GSS CONSTRUTORA
LTDA:36875009000193
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Johnata Cornelio de Araújo

Total sem BDI 422.247,35
Total do BDI 85.846,82
Total Geral 508.094,17

GOVERNO DE GOIÁS SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PLANILHA RESUMO

CRE : JATAÍ
OBRA : CEPI EMÍLIA FERREIRA DE CARVALHO
END. : RUA DOM PEDRO II, Nº 2111, JARDIM RIO CLARO
LOCAL: JATAÍ - GO
ÁREA : 980,40 m²

SINAPI - 07/2023 - Goiás

SICRO3 - 04/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 06/2023 -

Goiás

BDI: 20,35%



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	PART. (%)
1	CANTEIRO DE OBRAS	18.971,66	22.830,62	4,49%
2	ADMINISTRATIVO	42.449,57	51.083,95	10,05%
3	REFORMA	206.895,11	248.962,33	49,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.454,35	16.185,80	3,19%
5	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	45.926,90	55.271,54	10,88%
6	QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE	92.193,92	110.925,64	21,83%
7	DIVERSOS	2.355,84	2.834,29	0,56%
CUSTO TOTAL		422.247,35	508.094,17	100,00%

GSS
CONSTRUTORA
LTDA:36875009
000193

Assinado digitalmente por GSS
CONSTRUTORA LTDA:36875009000193
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38189337000161, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=GSS
CONSTRUTORA LTDA:36875009000193
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



Obra
SEDUC JATAI

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Goiás
SBC - 07/2024 - Goiás
SICRO3 - 01/2024 -
Goiás
ORSE - 04/2024 -
Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 -

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 22.830,62	100,00% 22.830,62			
2	ADMINISTRATIVO	100,00% 51.083,95	25,00% 12.770,99	25,00% 12.770,99	25,00% 12.770,99	25,00% 12.770,99
3	REFORMA	100,00% 248.962,33	15,00% 37.344,35	35,00% 87.136,82	30,00% 74.688,70	20,00% 49.792,47
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 16.185,80			50,00% 8.092,90	50,00% 8.092,90
5	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 55.271,54			50,00% 27.635,77	50,00% 27.635,77
6	QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE	100,00% 110.925,64	10,00% 11.092,56	25,00% 27.731,41	55,00% 61.009,10	10,00% 11.092,56
7	DIVERSOS	100,00% 2.834,29				100,00% 2.834,29
Porcentagem			16,54%	25,12%	36,25%	22,09%
Custo			84.038,52	127.639,21	184.197,46	112.218,98
Porcentagem Acumulado			16,54%	41,66%	77,91%	100,0%
Custo Acumulado			84.038,52	211.677,73	395.875,19	508.094,17

GSS
CONSTRUTORA
LTDA:3687500900
0193

Assinado digitalmente por GSS CONSTRUTORA
LTDA:36875009000193
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU
=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38189337000161,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1,
CN=GSS CONSTRUTORA
LTDA:36875009000193
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Johnata Cornelio de Araújo