



QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO TERRENO	m2	190,26
	APLODAMENTO	m2	190,26
	ATERRO	M3	19,03
FUNDAÇÃO	VER PROJETO ESPECÍFICO		VER ORÇAMENTO
ESTRUTURA	VER PROJETO ESPECÍFICO		VER ORÇAMENTO
	VERGA E CONTRAVERGA	m3	0,55
ELETRICO	VER PROJETO ESPECÍFICO		VER ORÇAMENTO
HIDRÁULICO	VER PROJETO ESPECÍFICO		VER ORÇAMENTO
ALVENARIA	TUJOLO 8 FUIROS 1/2 VEZ	m2	195,76
	ENCUNHAMENTO	m	71,70
IMPERMEAB.	VER PROJETO ESTRUTURAL		VER ORÇAMENTO
ESTRUTURA METÁLICA	VER PROJETO ESPECÍFICO		VER ORÇAMENTO
	ESTRUTURA METÁLICA	KG	
COBERTURA	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m2	235,69
	CUMEEIRA	m	24,05
	EMBOCAMENTO FRONTAL	m	48,10
	EMBOCAMENTO LATERAL	m	19,60
	PORTAS	m2	5,04
ESQUADRIAS METÁLICAS	J1 (200x120cm - 8 UNID.) - CONFORME DETALHE	m2	14,40
	J2 (200x60cm - 6 UNID.) - PADRÃO AGETOP PF1	m2	7,20
A SEREM CONSTRUÍDOS	VIDROS: VIDRO LISO COMUM 4MM	m2	21,60
REVESTIMENTO PAREDES	CHAPISCO	m2	377,18
	REBOCO	m2	377,18
LAJE			
	MASSA CORRIDA DE GESSO	m2	163,95
	MOLDURA DE GESSO TIPO CORNULHA - H=40CM	m2	79,20
	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m2	179,51
REVESTIMENTO PISO	PISO DE GRANITINA	m2	179,51
	RODAPE DE GRANITINA - 7 cm	m	101,55
	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA (2 DEMÃOS)	m2	186,61
	CALÇADA DE PROTEÇÃO	m2	38,70
	EMASSAMENTO PAREDES	m2	269,52
PINTURA	PINTURA ACRÍLICA - FACHADA EXTERNA C/ SELADOR	m2	107,66
	PINTURA ESMALTE (BARRADO) - INTERNA	m2	146,31
	PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO) - INTERNA	m2	123,21
	PINTURA PVA - FORRO DE GESSO	m2	163,95
	PINTURA ESQUADRIAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO	m2	58,32
	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA C/ FUNDO ANTICORROSIVO	m2	235,69
DIVERSOS	QUADRO MISTO - 420X120CM - 3 UNID.	m2	15,12
	BATE CARTEIRA	M	61,02

NOTAS:

\* A PLANTA DE EXOS DO PROJETO SE ENCONTRA EM FRANCHA DE PROJETO ESTRUTURAL



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APPROVADO

TENHO RESPONSABILIDADE PELA APROVAÇÃO

## C. E. ANICE CECÍLIO PEDREIRO

### AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, 285, SETOR SANTA TEREZINHA, CATALÃO/GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR (DAS PASSARELAS)	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
4.865,21m²	1.952,65m²	1.438,23m²	180,30m²	1.098,40m²	2.716,93m²

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SP: 50624149/0

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.409.755.0001-20

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-64

## ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO: PLANTA BAIXA

CORTES: AA e BB

PLANTA DE COBERTURA

QUADRO DE ABERTURA, LEGENDAS E NOTA EXPLICATIVA:

DETALHES:

ASSINATO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº PRJ/ART:
JUNHO/2024	INDICADA	000	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO