



PLANTA BAIXA DEMOLIÇÃO E RETIRADA
ESCALA: 1:75

LEGENDA REFORMA	
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE + LASTRO DE CONCRETO SCM
	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO
	DEMOLIÇÃO DE BLOCOS E CALÇADAS EXISTENTES
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
	DEMOLIÇÃO DE PINTURA ACRILICA
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

QUADRO DE ESQUADRIAS A DEMOLIR						
JANELAS						DESCRIÇÃO
CODIGO	COMPR.	ALTURA	PEIT.	QUANT.		
J1	2,50	0,80	1,30	18		JANELA EM FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J2	2,50	0,80	2,30	09		JANELA EM FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J3	0,80	0,80	1,30	01		JANELA EM FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J4	0,80	0,80	1,60	01		JANELA EM FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
PORTAS						
CODIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.			DESCRIÇÃO
P1	0,60	2,10	02			PORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.
P2	0,80	2,10	02			PORTA METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.
P5	3,15	2,50	01			PORTÃO METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER.
P6	1,15	2,50	01			PORTÃO METÁLICO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.
QUADRO DE ACABAMENTOS						
PISO		DESCRIÇÃO				
1		CONCRETO DESEMPENADO				
2		PISO EM GRANITINA				
3		PISO CERÂMICO				
PAREDE		DESCRIÇÃO				
1		PINTURA ACRILICA				
2		REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O FORRO				
3		REVESTIMENTO CERÂMICO H. 2,10M				
TETO		DESCRIÇÃO				
1		FORRO PVC				
2		ESTRUTURA APARENTE				
TABELA DE REFORMA						
ABERTURA						DESCRIÇÃO
CODIGO	COMPR.	ALTURA	PEIT.	ÁREA	QUANT.	
A1	2,00	2,50	-	5,00	01	ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA PARA COLOCAÇÃO DE PORTÃO
A2	3,50	2,50	-	8,75	01	ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA PARA COLOCAÇÃO DE PORTÃO

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO DE BLOCOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE BLOCOS	M2	617,47
TRANSPORTE	TRANSPORTE DE ENTULHO	M3	43,22
SERVIÇOS EM TERRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M3	77,18
	CARGA MECANIZADA	M3	77,18
	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	77,18
	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	M3KM	385,92
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LAB	M3	61,75
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO SALAS DE AULA EXISTENTE			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	REMOÇÃO DE PORTAS - VER QUADRO DE ESQUADRIAS A DEMOLIR	m2	5,88
	REMOÇÃO DE JANELAS - VER QUADRO DE ESQUADRIAS A DEMOLIR	m2	77,70
	REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	UND	5,00
	LIXAMENTO DE PISO GRANITINA	m2	356,71
	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	65,42
	DEMOLIÇÃO DE LASTRO + PISO	m3	7,34
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	12,48
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	10,32
	DEMOLIÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	455,32
	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PVC	m2	365,26
	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	616,88
	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	m2	616,88
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	REMOÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO	m2	14,97
	REMOÇÃO DE QUADRO ESCOLAR EXISTENTE	UND	7,00
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	173,34
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3xkm	173,34
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA ÁREA EXTERNA E MURO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	REMOÇÃO DE PORTÕES	M2	10,88
	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	M3	9,82
	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M	115,19
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	2,06
	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	M2	391,23
	REMOÇÃO DE ARVORES	UND	11,00
	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE	UND	11,00
	PODA EM ALTURA DE ARVORE	UND	11,00
	REMOÇÃO DE RAÍZES	UND	11,00
	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO	UND	1,00
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	M3	16,61
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3XKM	16,61

OBS.: ANTES DA RETIRADA DA ÁRVORES PRECISA SER VISTA SE É UMA ÁRVORES DE PRESERVAÇÃO.



www.pasnet.com.br

SERENÇA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA REFORMA E AMPLIAÇÃO

AV. GOIÁS, Nº 110, CENTRO - FAZENDA NOVA GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01
AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR CREA-SP: 5062414810					
RT DA OBRA:					
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.406.705.0001-30 PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62					

ARQUITETURA

PLANTA BAIXA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - ESC: 1/75
QUADRO DE ESQUADRIAS E ACABAMENTOS - ESC: 1/100

ASSUNTO:

DATA: OUTUBRO/2023

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 001

Nº FORTART: 1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

3/17

FOLHA: