


PLANTA DE ACESSIBILIDADE / SERVIÇOS



- QUADRO DE SERVIÇOS**
- 01 REFORMA DO COZINHA - SALA DE AULA E BIBLIOTECA:
 - Reforma de pintura e isolamento de parede - 50%;
 - Troca de fôrro por gesso;
 - Reforma de pintura de portas;
 - Troca de janelas;
 - Demolição de piso granítico circulação;
 - Envernizamento (70%) a pintura externa e interna de paredes (100%);
 - Lustramento e polimento de piso granítico com aplicação de resina em piso (100%);
 - Execução de piso granítico e molida;
 - Pintura de metais;
 - Instalação de vidros;
 - Instalação de vidros;
 - Troca de sanitários;
 - 02 IMPLANTAÇÃO DE BLOCO 3 SALAS COM SANITÁRIOS - MOD. 01;
 - 03 OBS: ALTERADO 2 SALAS P/ LABORATÓRIOS E SALA AEE + SANITÁRIO;
 - 04 IMPLANTAÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO
 - 05 IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO COM COZINHA MOD. 02 - PADRÃO SEDUC 2022
 - 06 IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ARCO - MOD. 01
 - 07 IMPLANTAÇÃO DE BLOCO 2 SALAS PADRÃO SEDUC
 - 08 IMPLANTAÇÃO DE BLOCO DEPOSITO
 - 09 IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA METÁLICA TRAZIDUAL
 - 10 EXECUTAR CENTRAL DE GAS (2x2) CILINDROS - PADRÃO SEDUC;
 - 11 CALÇADA:
 - Executar concreto desempenado 5cm;
 - Executar regularização e acabamento manual;
 - Executar pintura de piso em concreto desempenado 5cm;
 - Executar banco de concreto;
 - Executar vergalhão;
 - 12 EXECUÇÃO DE GRAMA EMERALDA EM CANTEROS
 - 13 INSTALAÇÃO DE MASTROS
 - 14 EXECUTAR PROJETO HIDROSANITÁRIO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO:
 - Instalação de reservatório 3.000;
 - 15 EXECUTAR PROJETO ELÉTRICO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO;
 - 16 EXECUTAR PROJETO DE INCÊNDIO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO
 - 17 EXECUTAR PROJETO DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO
 - 18 REFORMA DO MURDO:
 - Remoção de pintura 50%;
 - Aplicação de selador;
 - Aplicação de pintura acrílica;
 - Execução de lã;
 - 19 REFORMA DO CALÇADA EXTERNA:
 - Demolição de calçada em concreto;
 - Demolição de meio fio;
 - Execução de nova calçada em concreto;
 - Execução de meio fio;
 - Execução de canteiro de acostamento;
 - Execução de pintura acrílica p/ piso;
 - 20 ACESSIBILIDADE INTERNA:
 - Executar piso tátil de alerta e direcional emborrachado por toda a escola de acordo com projeto;
 - Executar placa de sinalização com braille dos ambientes e vãos de passagem;
 - Executar placa tátil na entrada principal ou de acesso;
 - Executar acionador áudio visual com botões em Braille e P.C.D. implantados em pontos e existentes;
 - Executar corrimão (0,50m) e guarda corpo (1,10m), conforme o projeto;
 - Executar baldeamento PCD, conforme o projeto;
 - 21 ACESSIBILIDADE EXTERNA:
 - Executar piso tátil de alerta em placas pré-moldadas embutido nas calçadas externas de acordo com projeto;
 - Executar pintura de acesso;
 - 22 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO

QUANTITATIVO DE MATERIAL: ACESSIBILIDADE			
ELEMENTOS A SEREM CONSTRUÍDOS	MATERIAL		UNIDADE QUANTIDADE
	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO COLORIDO 25x25cm - 440unids		M² 27,50
	PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO COLORIDO 25x25cm - 58unids		M² 36,60
	PISO TÁTIL DE ALERTA EM LADRILO HIDRÁULICO COLORIDO 25x25cm - 359unids		M² 24,45
	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILO HIDRÁULICO COLORIDO 25x25cm - 130unids		M² 8,15
	MAPA TÁTIL COM PRANCHA EM ACRÍLICO (60x40)		UND 2,00
	PLACAS EM BRAILLE		UND 30,00
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE		UND 2,00
	ALARME DE EMERGÊNCIA		UND 2,00

LEGENDA		
SÍMBOLO	QUANT.	DESCRIÇÃO
	04 UND.	BEBEDOURO INDUSTRIAL
	04 UND.	BEBEDOURO PCD
	30 UND.	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS E PASSARELAS
	02 UND.	AVISADOR SONORO
	02 UND.	MAPA TÁTIL

LEGENDA		
VEGETAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	PALMEIRA IMPERIAL	26
	ARBUSTO	48



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO _____

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO					
AV. GOIÁS, Nº 110, CENTRO - FAZENDA NOVA GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DAS JÚNIOR (CREA-SP: 5062414910)
RT DA OBRA: _____
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.408.705/0001-30
PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

ARQUITETURA

PLANTA DE ACESSIBILIDADE / SERVIÇOS - ESC.: 1/75					
QUADRO DE SERVIÇOS E LEGENDA - ESC.: 1/700					
ASSUNTO: _____					
DATA:	ESCALA:	INDICADA	REVISÃO:	001	Nº FOLHA: 6/17
OUTUBRO/2023					
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISITO		