



QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS					
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE		
ELEMENTOS A SEREM CONSTRUÍDOS	SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO TERRENO	m2	127,26	
		APILOAMENTO	m2	127,26	
		ATERRO	M3	12,73	
	FUNDAÇÃO	VER PROJETO ESPECIFICO	VER ORÇAMENTO		
	ESTRUTURA	VER PROJETO ESPECIFICO	VER ORÇAMENTO		
		VERGA E CONTRAVERGA	m3	0,36	
	ELETRICO	VER PROJETO ESPECIFICO	VER ORÇAMENTO		
	HIDRÁULICO	VER PROJETO ESPECIFICO	VER ORÇAMENTO		
	ALVENARIA	TUJOLO 8 FUROS 1/2 VEZ	m2	138,38	
		ENCUNHAMENTO	M	50,10	
	IMPERMEAB.	VER PROJETO ESTRUTURAL	VER ORÇAMENTO		
	ESTRUTURA METÁLICA	VER PROJETO ESPECIFICO	VER ORÇAMENTO		
		ESTRUTURA METÁLICA	KG	KG	
	COBERTURA	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m2	162,19	
		CUMEEIRA	m	16,55	
	ELEMENTOS A SEREM CONSTRUÍDOS	COBERTURA	EMBOCAMENTO FRONTAL	m	33,10
			EMBOCAMENTO LATERAL	m	19,60
		PORTAS	P1 (80X210 - 2 UNID) - PADRÃO AGETOP PF01	m2	3,36
ESQUADRIAS METÁLICAS			J1 (200x120cm - 4 UNID) - CONFORME DETALHE	m2	9,60
		J2 (200x80cm - 4 UNID) - PADRÃO AGETOP J5	m2	4,80	
VIDROS		VIDRO LISO COMUM 4MM	m2	14,40	
REVESTIMENTO PAREDES		CHAPISCO	m2	268,67	
		REBOCO	m2	268,67	
LAJE		MASSA CORRIDA DE GESSO	m2	109,30	
		MOLDURA DE GESSO TIPO CORNÜJA - H=40CM	M	52,80	
REVESTIMENTO PISO	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m2	119,75		
	PISO DE GRANITINA	m2	119,75		
	RODAPÉ DE GRANITINA - 7 cm	m	67,75		
	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA (2 DEMÃOS)	m2	124,49		
PINTURA	CAÇADA DE PROTEÇÃO	m2	26,70		
	EMASSAMENTO PAREDES	m2	179,83		
	PINTURA ACRILICA - FACHADA EXTERNA C/ SELADOR	m2	88,84		
	PINTURA ESMALTE (BARRADO) - INTERNA	m2	97,62		
	PINTURA ACRILICA (ACIMA BARRADO) - INTERNA	m2	82,21		
	PINTURA PVA - FORRO DE GESSO	m2	109,30		
	PINTURA ESQUADRIAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO	m2	38,88		
	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA C/ FUNDO ANTICORROSIVO	m2	162,19		
DIVERSOS	QUADRO MISTO - 420X120CM - 2 UNID	m2	10,08		
	BATE CARTEIRA	M	40,68		

QUADRO DE ESQUADRIAS				
JANELAS	CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.
J1	2,00	1,20	1,00	08
	2,00	0,80	2,10	06
J2	2,00	0,80	2,10	06
	2,00	0,80	2,10	06
QUADRO DE ACABAMENTO				
PISO	CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.
P1	0,80	2,10	03	03
	0,80	2,10	03	03
QUADRO DE ACABAMENTO				
PISO	CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.
P1	0,80	2,10	03	03
	0,80	2,10	03	03
QUADRO DE ACABAMENTO				
PAREDE	CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.
P1	0,80	2,10	03	03
	0,80	2,10	03	03
QUADRO DE ACABAMENTO				
TETO	CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.
T1	0,80	2,10	03	03
	0,80	2,10	03	03

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Projeto Arquitetônico: BLOCO PADRÃO SEDUC 03 SALAS COM SANTÁRIO 2020 MOD-01 - Elaborado na data de 02/02/2023 para implantação nos unidades escolares do estado de Goiás, conforme necessidades gerais avaliadas.
*Para implantação e execução da obra ver projeto específico e profissional responsável pela implantação.
OBS: Cabe a cada profissional responsável pelo projeto de implantação avaliar a viabilidade e conferir as condições locais para implantação, assim como normas locais vigentes e possíveis atualizações das mesmas que possa vir a ocorrer após a elaboração deste projeto.
*Qualquer alteração que venha a ocorrer posteriormente ao projeto, não sendo de autoria da arquiteta, será de responsabilidade do autor da modificação assim como a responsabilidade do projeto.
*As adaptações referentes a acessibilidade (para PDI e sinalização), fica de responsabilidade do profissional que elaborar o projeto de implantação.
ESPECIFICAÇÕES
PISO:
- GRANITINA NA COR NATURAL, C/ RODAPÊ FCM DO MESMO MATERIAL.
- CONCRETO DESEMPENHADO - ESP. 5CM
ALVENARIA:
- TUJOLOS FURADOS AS PAREDES INTERNAS SERÃO REBOCADAS, EMASSADAS E PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ATÉ H=1,50m E O RESTANTE COM TINTA ACRILICA SEM BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC. AS PAREDES EXTERNAS SERÃO REBOCADAS, APLICAÇÃO DE SELADOR, PINTADAS COM TINTA ACRILICA SEM BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC.
COBERTURA:
- TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN
ESTRUTURA DA COBERTURA:
- ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CONFORME PADRÃO SEDUC.



CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO					
AV. GOIÁS, Nº 110, CENTRO - FAZENDA NOVA GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01
AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR CREA-SP: 5962414910					
RT DA OBRA:					
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			CNPJ: 01.405.0001-30		
PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA			CPF: 033.178.021-62		

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO					
PLANTA BAIXA - ESC. 1:50 PLANTA DE COBERTURA - ESC. 1:50 CORTES E FACHADAS - ESC. 1:50 DETALHES - ESC. INDICADA QUADRO DE ESQUADRIAS E ACABAMENTOS - ESC. 1:100 ASSUNTO					
DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RBT/ART:		
OUTUBRO/2023	INDICADA	000			
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISÃO		