



QUANTITATIVO DE MATERIAL : QUADRA ARCO - MOD01					
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE		
ELEMENTOS A SEREM CONSTRUÍDOS	SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO TERRENO	m2	499,37	
		APILOAMENTO	m2	499,37	
		ATERRO	M3	40,52	
	FUNDAÇÃO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO		
	ESTRUTURA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO		
	ELETRICO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO		
	ALVENARIA	TIJOLO FURADO	m2	37,86	
		TIJOLO COMUM 1/2 VEZ	m2	21,68	
		ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO (COBOGÓ)	m2	83,28	
		MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - TIJOLO FURADO	m	28,00	
	IMPERMEAB.	VER PROJETO ESTRUTURAL	VER ORÇAMENTO		
	ESTRUTURA METÁLICA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO		
		ESTRUTURA METÁLICA	KG		
	COBERTURA	TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	m2	384,75	
	REVESTIMENTO PAREDES	CHAPISCO	m2	122,32	
		REBOCO	m2	171,80	
	REVESTIMENTO PISO	PISO LAMINADO C/ CONCRETO USINADO	m2	305,43	
		CONCRETO DESEMPENADO SCM	m2	20,58	
PINTURA		PASSEIO EM CONCRETO	m2	72,13	
		PINTURA PAREDES	m2	442,71	
		PINTURA POLIESPORTIVA	m2	305,43	
		PINTURA DEMARCAÇÃO DE QUADRA	m	71,68	
		PINTURA ALAMBRAO	m2	164,40	
	DIVERSOS		ARMAÇÃO EM TELA EM AÇO SOLDADO	m2	305,43
			ALAMBRAO	m2	109,60
			CONJUNTO VOLEIBOL	UN	1,00
QUADRO DE ÁREAS		ÁREA DE FECHAMENTO (nas muralhas e paredes)	337,20m2		
		ÁREA DE COBERTURA	384,75m2		
		ÁREA DE PISO DA QUADRA	311,00m2		
		ÁREA DE ARQUIBANCADAS	19,44m2		

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

*Para implantação e andamento da obra ver projeto específico e profissional responsável pela implantação.
OBS: Cabe ao profissional responsável pelo projeto de implantação avaliar a viabilidade e a viabilidade de instalação local para implantação, assim como normas locais vigentes e possíveis atualizações das mesmas que possa vir a ocorrer após a elaboração deste projeto.
*Qualquer alteração que venha a ocorrer posteriormente no projeto, não sendo de autoria da arquitetura, será de responsabilidade do autor da modificação assim como a responsabilidade do projeto.
**As adequações referentes a acessibilidade (piso tátil e sinalização), fica de responsabilidade do profissional que elaborou o projeto de implantação.

ESPECIFICAÇÕES

A QUADRA COBERTA - ARCO - MODELO 2 COMPORTA AS MODALIDADES DE ESPORTES - VOLEIBOL.

- A cor das faixas de demarcação é opcional. As regras de cada esporte, especificam somente que deve haver contraste bem visível entre a faixa e o piso da quadra e entre as faixas de demarcação de cada esporte.
- A pintura das linhas demarcatórias, será em tinta acrílica poli-esportiva semi-brilhante ou a base de borracha colorida. Cores utilizadas tradicionalmente: Vb: Voleibol:laranja

PISOS E MURETAS

- O piso da quadra será concreto desempenado semi-polido ou laminado de 7cm de espessura.
- A mureta/arquibancada receberá pintura acrílica semi-brilhante ou similar na cor concreto. - A calçada de proteção será em concreto desempenado.

ESTRUTURA METÁLICA

A estrutura metálica será pintada com tinta esmalte sintético brilhante cor Azul Del Rey (Alquídica Dupla Função) - ver Memorial Descritivo.

CD CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 2,00m

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Fazer cortes medidos no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO					
AV. GOIÁS, Nº 110, CENTRO - FAZENDA NOVA GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DAS JÚNIOR | CREA-SP: 50624189-0

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | CNPJ: 01.406.705.0001-30
PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA | CPF: 033.178.021-62

ARQUITETURA

PLANTA BAIXA - ESC.: 1:75
PLANTA DE COBERTURA - ESC.: 1:75
CORTES E FACHADAS - ESC.: 1:75
DETALHES - ESC.: INDICADA
QUADRO DE EQUADRAÇÃO E ACABAMENTOS - ESC.: 1:100
ASSINADO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº ARTISTAS:
OUTUBRO/2023	INDICADA	001	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

16/17

FOLHA: