



QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS				
DESCRIÇÃO DO BLOCO	SERVIÇO	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS	EXECUÇÃO	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	87,78
		SERVIÇOS DE TERRA		
		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	111,84
		APLACAMENTO	M2	111,84
		ATERRO	M3	11,18
		FUNDAÇÃO	VER PROJETO	VER ORÇAMENTO
		ESTRUTURA	VER PROJETO	VER ORÇAMENTO
		VERGA E CONTRA VERGA	M	0,40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VER PROJETO	VER ORÇAMENTO
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	VER PROJETO	VER ORÇAMENTO
		ENCINHAMENTO	M	49,60
		TUÍLO 8 FUROS 1/2 VEZ	M2	190,09
		TUÍLO COMUM	M2	0,46
		ESTRUTURA METÁLICA	KG	KG
		TELHA PLAN	M2	120,50
		CUMEIRA	M	12,05
		EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	24,10
		EMBOCAMENTO LATERAL	M	20,00
		P1 (60x180 - 14 UNID) - PADRÃO AGETOP PF10	M2	15,12
		P2 (60x180 - 2 UNID) - PADRÃO AGETOP PF10	M2	3,36
		P3 (60x180 - 2 UNID) - PADRÃO AGETOP PF10	M2	3,36
		P4 (60x180 - 2 UNID) - PADRÃO AGETOP PF10	M2	2,88
		J1 (60x200 - 2 UNID) - PADRÃO AGETOP J4	M2	1,08
		J2 (218x60cm - 4 UNID) - PADRÃO AGETOP J3	M2	5,23
		VIDRO MINIBORAL 4MM	M2	6,31
		CHAPISCO	M2	372,32
		EMBOÇO	M2	269,75
		REBOCO	M2	102,27
		PORCELANATO 30x60 ACETINADO RETIFICADO BRANCO	M2	269,75
		FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA	M2	64,66
		EMASSAMENTO FORRO DE GESSO	M2	64,66
		TABICA 5cm	M	63,60
		LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M2	80,34
		IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ÁREAS MOLHADAS	M2	80,98
		IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES ÁREAS MOLHADAS (H=100cm)	M	112,64
		PISO DE GRANITINA	M2	80,34
		ROSCA DE GRANITINA - 7cm	M	8,74
		RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA	M2	89,08
		CALÇADA DE PROTEÇÃO	M2	24,06
		BARRAS DE APOIO DE 80 CM EM AÇO INOX	LIN	18,00
		BARRAS DE APOIO DE 40 CM EM AÇO INOX	LIN	58,00
		EMASSAMENTO PAREDES	M2	24,17
		PINTURA ACRILICA - EXTERNA C/ SELADOR	M2	79,40
		PINTURA ESMALTE (BARRADO H=1,50m) - INTERNA	M2	10,97
		PINTURA ACRILICA (ACIMA BARRADO) - INTERNA	M2	13,80
		PINTURA PVA - FORRO DE GESSO	M2	64,66
		PINTURA JANELAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO	M2	12,82
		PINTURA PORTAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO	M2	75,42
		PINTURA ESTRUTURA METÁLICA C/ FUNDO ANTICORROSIVO	M2	120,50
		BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL	LIN	6,00
		BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL C/ ABERTURA FRONTAL	LIN	2,00
		CUBA EMBUTIR	LIN	4,00
		LAVATÓRIO DE CANTO SÍCOLINA	LIN	2,00
		VALVULA DE DESCARGA ACESSÍVEL	LIN	4,00
		TORNEIRA DE PRESSÃO	LIN	4,00
		TORNEIRA DE ALAVANCA ACESSÍVEL - BANHEIRO PCD	LIN	2,00
		VALVULA DE DESCARGA ANTI-VANDALISMO	LIN	6,00
		CHUVEIRO	LIN	12,00
		BANCADELA DE GRANITO 20x35 - RODAMÃO H=10CM	M2	2,82
		ASSENTO EM GRANITO (BRANCO)	M2	7,78
		ESPELHO (80x40CM - 2 unid)	M2	0,64
		ESPELHO (100x60CM - 2 unid)	M2	3,20
		DISPENSER TOALHA DE MAQ	LIN	4,00
		DISPENSER SABONETE	LIN	6,00
		PAREDEIRA	LIN	8,00



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA  
APROVADO  
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

## CEPI ÁGUA QUENTE AMPLIAÇÃO E REFORMA

AV. JOSÉ DIAS GUIMARÃES, N428.CENTRO - RIO QUENTE - GO

ÁREA DO TERRENO: VIDE ARQ. 01  
ÁREA EXISTENTE: VIDE ARQ. 01  
ÁREA DE REFORMA: VIDE ARQ. 01  
ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS: VIDE ARQ. 01  
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: VIDE ARQ. 01  
ÁREA TOTAL: VIDE ARQ. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR / CREA-SP 50624/4910

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.408.705/0001-30  
PREPOSTO: SÁBINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-64

## ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO: PLANTA LAYOUT / ACESSIBILIDADE - Esc.: 1/100

ASSUNTO:

DATA: JUNHO/2024  
ESCALA: INDICADA  
REVISÃO: 000  
Nº FORTART:

REV. DATA DESCRIÇÃO VISTO

28/28

FOLHA:

### QUADRO DE ESQUADRIAS

PISO	
CODIGO	DESCRIÇÃO
1	PISO EM GRANITA

### PORTAS

PORTAS	CODIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.	DESCRIÇÃO	TIPO
P1	0,80	1,80	14	02	PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABIRIR	TIPO PF - 10 CADEIRNO DE DETALHES AGETOP
P2	0,80	2,10	02	02	PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABIRIR	TIPO PF - 10 CADEIRNO DE DETALHES AGETOP
P3	0,80	2,10	02	02	PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABIRIR	TIPO PF - 10 CADEIRNO DE DETALHES AGETOP
P4	0,80	1,80	02	02	PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABIRIR	TIPO PF - 10 CADEIRNO DE DETALHES AGETOP

### QUADRO DE ACABAMENTO

PISO	CODIGO	DESCRIÇÃO
1	PISO EM GRANITA	
2	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	

### PAREDE

1	REVESTIMENTO CERAMICO 30x40, ATÉ O FORRO
2	REBOCO E PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO

### TEITO

1	FORRO DE GESSO TABICADO, PINTURA LÁTEX PVA COM BRANCO NEVE FIXADO NA LAJE
2	ESTRUTURA APARENTE

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Obs.: Os dados apresentados neste documento, referem-se apenas à obra para a qual foi elaborado.

Obs.: TODAS AS MEDIDAS ESTÃO REPRESENTADAS EM CM.

Projeto Arquitetônico: BLOCO PADRÃO DE VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS PADRÃO SEDUC 2020. Elaborado na data de 02/08/2020 para implantação nas unidades escolares do estado de Goiás, conforme necessidades gerais avaliadas.

\*Para implantação e endereço da obra ver projeto específico e profissional responsável pela implantação.

Obs.: Cabe ao profissional responsável pelo projeto de instalação avaliar a viabilidade e conferir as condições locais para implantação, assim como normas locais vigentes e quaisquer alterações das mesmas que possam vir a ocorrer após a elaboração deste projeto.

\*Qualquer alteração que venha a ocorrer posteriormente ao projeto, não sendo de autoria do autor, não é de responsabilidade do autor da modificação assim como a responsabilidade do projeto.