



Imagem 01- Exaustor alboxarifado

LEGENDA

- ALVENARIA A DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- PROJ. COBERTURA
- IMPLANTAÇÃO DE TELHADO C/ ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA PLAN (TELHADO NOVO)
- IMPLANTAÇÃO DE TELHADO METÁLICO E TELHA TRAPEZOIDAL (TELHADO NOVO)
- TELHADO EXISTENTE / TROCA DA ESTRUTURA DE MADEIRA POR METÁLICA (MANTER MESMO FORMATO)
- DEMOLIÇÃO DO TELHADO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO FORMATO DE TELHADO
- CAIXA
- RUIFO
- TERRA (CORTE)
- ATERRAMENTO (LOCAL C/ DESNÍVEL)
- Placa Braille

- SALAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06:
 - DEMOLIR REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES;
 - DEMOLIR PISO ARDÓSIA;
 - DEMOLIR FORRO PVC;
 - REBOCAR LOCAL DA RETIRADA DA CERÂMICA;
 - EMASSAR LOCAL DA RETIRADA DA CERÂMICA;
 - EXECUÇÃO PINTURA DA PAREDE (BARRADO + PAREDE);
 - EXECUÇÃO PINTURA PORTA;
 - EXECUÇÃO PINTURA JANELA;
 - EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA COM RODAPÉ, RAPAGEM E RESINA;
 - EXECUÇÃO DE FORRO GESSO TABICADO.

- COZINHA ATUAL (ADAPTAÇÃO) + DESPENSA + ÁREA DE SERVIÇO + TRIAGEM:
 - DEMOLIR REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES;
 - DEMOLIR CERÂMICA DO CHÃO;
 - DEMOLIR ALVENARIA DA DESPENSA;
 - DEMOLIR FORRO PVC;
 - DEMOLIÇÃO DAS ESQUADRIAS;
 - EXECUÇÃO PISO DE GRANITINA COM RODAPÉ, RAPAGEM E RESINA;
 - EXECUÇÃO DE FORRO GESSO TABICADO;
 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDE);
 - IMPLANTAÇÃO DE BANCADAS COM CUBA;
 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA;
 - EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA;
 - PINTURA DAS PORTAS;
 - INSTALAÇÃO PA (70 X 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;
 - INSTALAÇÃO P2 (80 X 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;
 - INSTALAÇÃO J1 (80 X 60 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J4;
 - INSTALAÇÃO J2 (1,20 X 1,50 - 4 UND)- PADRÃO AGETOP J6;
 - INSTALAÇÃO J3 (1,20 X 1,80 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J6;
 - INSTALAÇÃO J4 (1,00 X 1,00 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J9;
 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.

- AMPLIAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO
 - A AMPLIAÇÃO SERÁ EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO;
 - COBERTURA DE TELHA CERÂMICA E ESTRUTURA METÁLICA COM ABRIGO P/ CAIXA D'ÁGUA;
 - EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA COM RODAPÉ, RESINA E RAPAGEM;
 - NA SALA DOS PROFESSORES TERÁ UM BANHEIRO E UMA MINI COPA;
 - DEMOLIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA;
 - DEMOLIÇÃO MURO;
 - DEMOLIÇÃO PAREDE SALAS;
 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA;
 - CHAPISCO;
 - REBOCO;
 - EMASSAMENTO;
 - REVESTIMENTO CERÂMICO;
 - BANCADA COM CUBA;
 - INSTALAÇÃO DE VASO;
 - INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS;
 - EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO TABICADO;
 - PINTURA PAREDES;
 - PINTURA PORTAS;
 - PINTURA FORRO GESSO;
 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA (ver projeto);
 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ver projeto);
 - COBERTURA METÁLICA (ver projeto);
 - EXECUÇÃO LAJE;
 - INSTALAÇÃO P2 (80 X 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;
 - INSTALAÇÃO P3 (80 X 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;
 - INSTALAÇÃO J5 (1,20 X 1,20 - 3 UND)- PADRÃO AGETOP J9;
 - INSTALAÇÃO J1 (0,60 X 0,60 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J4;

- TROCA DO LOCAL DO BANHEIRO FEM. E MAS E BANHEIRO PCO:
 - DEMOLIÇÃO DOS VASOS (LOCAL ATUAL);
 - DEMOLIÇÃO DAS PAREDES DE ALVENARIA (LOCAL ATUAL);
 - DEMOLIÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE ARDÓSIA (LOCAL ATUAL);
 - DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS (LOCAL ATUAL E LOCAL PROPOSTO);
 - DEMOLIÇÃO DE BANCADA COM PIA;
 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA (BANHEIRO PROPOSTO);
 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANTO (BANHEIRO PROPOSTO);
 - INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO (BANHEIRO PROPOSTO);
 - INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE (BANHEIRO PROPOSTO);
 - INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS (BANHEIRO PROPOSTO);
 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (BANHEIRO PROPOSTO);
 - EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA, RAPAGEM E RESINA;
 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA;
 - INSTALAÇÃO J6 (1,50 X 0,60 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP J6;
 - INSTALAÇÃO J1 (0,6 X 0,60 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J4;
 - INSTALAÇÃO P2 (80 X 210 - 2 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;
 - INSTALAÇÃO P3 (80 X 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;
 - INSTALAÇÃO P1 (70 X 160 - 4 UND)- PADRÃO AGETOP PF10;

- AMPLIAÇÃO SALA MULTIUSO
 - AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
 - DEMOLIÇÃO CERÂMICA EXISTENTE;
 - DEMOLIÇÃO ARMÁRIO EMBUITADO;
 - DEMOLIÇÃO PORTA E JANELA;
 - DEMOLIÇÃO ALVENARIA;
 - CHAPISCO;
 - REBOCO;
 - EMASSAMENTO;
 - PINTURA DA ALVENARIA;
 - INSTALAÇÃO ESQUADRIAS;
 - EXECUÇÃO ALVENARIA;
 - EXECUÇÃO DE GRANITINA, RAPAGEM E RESINA;
 - EXECUÇÃO DE FORRO GESSO TABICADO;
 - INSTALAÇÃO P2 (80 X 210 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP PF01;
 - INSTALAÇÃO J2 (1,20 X 1,50 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J9;

- PISOS (EDIFICAÇÃO EXISTENTE):
 - DEMOLIR PISO DE ARDÓSIA/CERÂMICA E INSTALAR GRANITINA COM RODAPÉ;
 - NAS RAMPAS DE ACESSO COLOCAR GRANITINA SEM LIXAR (PISO FULGET);

- ACESSIBILIDADE:
 - EXECUTAR PISO TÁTIL;
 - IMPLANTAÇÃO DE ACIONADOR ADIOVISUAL E BOTOEIRA;
 - IMPLANTAR PLACA EM BRAILE;
 - MAPA TÁTIL;
 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE GUICHÊ ACESSEIVEL;
 - GUICHÊ J7 (1,20 X 0,60 - 1 UND)- PADRÃO AGETOP J4;

- PINTURA GERAL:
 - EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE TODA EDIFICAÇÃO (NAS DEMAIS PAREDES SEGUIR PADRÃO DE CORES DO MEMORIAL);
 - EXECUTAR PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS;
 - EXECUTAR BARRADO NAS SALAS E PÁTIOS (TINTA ESMALTE SINTÉTICO LAVÁVEL);
 - EXECUTAR PINTURA DE FORRO GESSO.

- ADAPTAÇÃO
 - INSTALAR EXAUSTOR ALMOXARIFADO;
 - RETRAIÇÃO DE ÁRVORES;
 - ATERRAMENTO DOS DESNÍVEIS;
 - EXECUÇÃO DE RAMPA C/ GUARDA CORPO
 - DEMOLIÇÃO LOCAL DA GRADE MURO;
 - INSTALAÇÃO GRADE DO MURO.

- COBERTURA
 - A COBERTURA DO BLOCO ADMINISTRATIVO SERÁ DEMOLIDO E EXECUTADO NOVO COM ESTRUTURA METÁLICA;
 - A COBERTURA DO BLOCO DAS SALAS, COZINHA E BANHEIRO SERÁ RETIRADO E EXECUTADO NOVO COM ESTRUTURA METÁLICA;
 - A COBERTURA DA AMPLIAÇÃO SERÁ EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA PLAN.

- FORRO
 - DEMOLIR FORRO PVC NOS LOCAIS EXISTENTES;
 - IMPLANTAR FORRO GESSO EM TODA EDIFICAÇÃO.

- CENTRAL DE GÁS
 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA;
 - EXECUÇÃO DE REBOCO;
 - EXECUÇÃO DE PINTURA;
 - INSTALAÇÃO DE TELA;
 - EXECUÇÃO LAJE.

- AMPLIAÇÃO ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DA COBERTURA
 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA;
 - EXECUÇÃO DE REBOCO;

- PÁTIO
 - DEMOLIÇÃO ALVENARIA;
 - DEMOLIÇÃO TANQUE;
 - DEMOLIÇÃO PIA;

LEGENDA

- DEMOLIÇÃO FORRO PVC
- TROCA DE PISO - POR GRANITINA/ NOVO
- IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
- DEMOLIÇÃO DE BARRADO CERÂMICO
- PINTURA NOVA
- IMPLANTAÇÃO DE FORRO GESSO

QUADRO DE ABERTURAS

JANELAS					
CÓDIGO	DIMENSÕES (cm)			QUANT.	FUNCIONAMENTO
	LARGURA	ALTURA	PEITORIL		
NOVAS					
J1-PADRÃO AGETOP J4	0,60	0,60	1,5	3	BASCULANTE
J2-PADRÃO AGETOP J9	1,50	1,20	0,90	5	CORRER
J3-PADRÃO AGETOP J9	1,80	1,20	90	01	CORRER
J4-PADRÃO AGETOP J9	1	1	110	01	CORRER
J5-PADRÃO AGETOP J9	1,20	1,20	0,90	03	CORRER
J6-PADRÃO AGETOP J6	1,50	60	150	02	BASCULANTE
J7-PADRÃO AGETOP J9	1,20	0,60	90	01	CORRER
EXISTENTES					
J8	2,45	1,55	0,55	12	BASCULANTE
J9	200	120	90	02	CORRER
J10	145	100	110	01	CORRER
J11	50	150	60	01	CORRER
J12	120	60	150	01	CORRER
J13	150	120	90	02	CORRER
J14	50	60	2,5	01	BASCULANTE

QUADRO DE ABERTURAS

PORTAS				
CÓDIGO	DIMENSÕES (cm)		QUANT.	FUNCIONAMENTO
	LARGURA	ALTURA		
NOVAS				
P1-PADRÃO AGETOP PF10	70	160	04	ABRIR
P2-PADRÃO AGETOP PF01	80	210	07	ABRIR
P3-PADRÃO AGETOP PF01	90	210	01	ABRIR
P4-PADRÃO AGETOP PF01	70	210	01	ABRIR
P5-DET.P5	80	210	01	CORRER
EXISTENTES				
P5	80	210	11	ABRIR
P6	75	200	01	ABRIR
P7	60	210	01	ABRIR

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.

INTERESSADO:



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

ESCOLA ESTADUAL MANOEL RIBEIRO

PROJETO ARQUITETÔNICO

ENDEREÇO:

RUA DO ROSÁRIO, N

1214,74 M2

XXX

750,69M2

XXX

60,08M2

819,77M2

AUTOR: GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES

CREA: 101821710-D-00

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: CONSELHO ESCOLAR MANOEL RIBEIRO DE FREITAS MACHADO CNPJ:00.688.3200001-96

TIPO DE PROJETO:

ARQUITETURA

- CONTEÚDO:

PROJETO SITUAÇÃO ATUAL - Esc: 1/100

PROJETO DEMOLIÇÃO - Esc: 1/100

PROJETO IMPLANTAÇÃO - Esc: 1/100

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, LEGENDA, QUADRO DE QUANTITATIVO

- DESENHO:

GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES

DATA: 09/2022

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: REV-00

Nº PRATARI: 000

REV. DATA

000 09/22

01 10/22

DESCRIÇÃO

000

VISTO

000

EMPRESA CONTRATADA

AXI

SOL. RESISTENTE

LOGOMARCA:

FRANCHA:

1/2