



QUANTITATIVO DE MATERIAL : DEM. DE CALÇADAS INTER. E EXTERNAS, REFORMA DE MURO, DIVERSOS				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICÃO E RETIRADA	CALÇADAS	DEMOLICÃO DE CALÇADAS INTERNAS SCM	m²	20,11
		DEMOLICÃO DE CALÇADAS EXTERNAS SCM	m²	22,55
		DEMOLICÃO DE MEIO-FIO	m²	119,69
	PORTÕES	DEMOLICÃO DE PORTÃO - PT2	m²	8,70
		DEMOLICÃO DE PORTÃO - PT3	m²	4,29
		DEMOLICÃO DE PORTÃO - PT4	m²	12,08
		TOTAL DEMOLICÃO	m²	25,07
	MURO	RETIRADA DE PORTÃO - PT1	m²	3,19
		DEMOLICÃO DE MURO	m²	3,22
	VEGETAÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA 50% - MUROS	m²	546,23
ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	REMOÇÃO DE GRAMADO 7CM	m²	395,97
		REMOÇÃO DE ÁRVORES 7/10D	umd	7,00
ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL		m³xkm	93,44

QUANTITATIVO DE MATERIAL : DEMOLICÃO DE BLOCOS				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLICÃO MANUAL DE LASTRO DE CONCRETO	m²	30,82
		DEMOLICÃO DE LASTRO + PISO CERÂMICO	m²	1,34
	PAREDE	DEMOLICÃO DE ALVENARIA	m²	29,19
		REMOÇÃO DE PORTAS	m²	1,47
	ESQUADRIAS	REMOÇÃO DE JANELAS	m²	4,00
		REMOÇÃO DE FORRO PVC	m²	19,19
	TETO/ COBERTURA	DEMOLICÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	98,82
		DEMOLICÃO DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m²	86,79
	DIVERSOS	DEMOLICÃO DE TELHA FIBROCIMENTO	m²	8,03
		DEMOLICÃO DE BANCO EM CONCRETO	m²	0,90
ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	REMOÇÃO DE LOUÇAS, BARRAS E CURAS SANITÁRIAS	UND	2,00
			m³xkm	72,42

QUANTITATIVO DE MATERIAL : BLOCO PASSARELA EXISTENTE				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLICÃO DE PISO DE CONCRETO SCM	m²	1,29
	COBERTURA	RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO	m²	36,12
	ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	m³xkm	2,45

QUANTITATIVO DE MATERIAL : REFORMA DE BLOCO 6 SALAS DE AULA				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLICÃO DE PISO ARDÓSIA 7CM	m²	24,42
		DEMOLICÃO DE RAMPA EM PISO ARDÓSIA 7CM	m²	0,51
	COBERTURA	DEMOLICÃO DE RAMPA EM PISO LASTR. DE CONCRETO SCM	m²	0,71
		RETIRADA DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m²	438,72
	REM. DE PINT.	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES INTERNAS	m²	146,71
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES EXTERNAS	m²	121,59
	ESQUADRIAS	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE LAJES	m²	57,13
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE FORRO DE GESSO	m²	119,12
	JANELAS	RETIRADA DE PORTAS - P4	m²	8,82
		TOTAL RETIRADA	m²	8,82
ALVENARIA	QUADRO ESCOLAR	RETIRADA DE JANELA - J4	m²	4,50
		RETIRADA DE JANELA - J7	m²	2,40
DIVERSOS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	RETIRADA DE JANELA - J8	m²	22,00
		TOTAL RETIRADA	m²	26,90
ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	DEMOLICÃO DE ALVENARIA	m²	6,30
			m³xkm	21,60

QUANTITATIVO DE MATERIAL : REFORMA DE BLOCO ADMINISTRATIVO				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLICÃO DE PISO ARDÓSIA 7CM	m²	13,38
		DEMOLICÃO DE LASTRO + PISO CERÂMICO 7CM	m²	2,82
	PAREDE	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PAREDES WCS/DIREÇÃO	m²	148,43
		DEMOLICÃO DE PAREDE	m²	14,79
	COBERTURA	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m²	284,06
		RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	284,06
	REM. DE PINT.	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES INTERNAS	m²	67,82
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES EXTERNAS	m²	259,89
	ESQUADRIAS	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE LAJES	m²	113,44
		DEMOLICÃO DE PORTAS - P3	m²	5,04
DIVERSOS	PORTAS	DEMOLICÃO DE PORTAS - P2	m²	6,48
		DEMOLICÃO DE PORTAS - P4	m²	7,35
	JANELAS	DEMOLICÃO DE PORTAS - P5	m²	3,24
		DEMOLICÃO DE PORTAS - P6	m²	3,78
	COBERTURA	TOTAL DEMOLICÃO	m²	25,89
		RETIRADA DE JANELA - J3	m²	0,84
	ALVENARIA	RETIRADA DE JANELA - J4	m²	3,00
		RETIRADA DE JANELA - J8	m²	16,00
	DIVERSOS	DEMOLICÃO DE JANELA - J5	m²	1,12
		DEMOLICÃO DE JANELA - J6	m²	1,50
ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	TOTAL DEMOLICÃO	m²	22,46
		RETIRADA DE BANCADAS WCS	m²	3,59
DIVERSOS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	RETIRADA DE BANCADA COZINHA	m²	5,03
		RETIRADA DE BANCADA COZINHA	UND.	3,00
DIVERSOS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	RETIRADA DE CHUVEIROS	UND.	9,00
		RETIRADA DE SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	UND.	2,00
DIVERSOS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	RETIRADA DE TORNEIRAS	UND.	11,00
		RETIRADA DE SIFÃO E ACESSÓRIOS	UND.	9,00
DIVERSOS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	RETIRADA DE REGISTROS	UND.	9,00
		REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UND.	2,00
ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	RETRADA MANUAL DE GRADE	UND.	32,00
			m³xkm	0,98

QUANTITATIVO DE MATERIAL : REFORMA DE BLOCO VESTIÁRIO E PÁTIO				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLICÃO DE PISO LASTRO DE CONCRETO SCM	m²	3,33
		DEMOLICÃO DE PISO GRANITINA 7CM	m²	0,73
	PAREDE	LIXAMENTO DE PISO GRANITINA	m²	80,92
		RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PAREDES WCS	m²	286,52
	COBERTURA	DEMOLICÃO DE PAREDE	m²	7,34
		RETIRADA DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m²	133,21
	REM. DE PINT.	RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO	m²	80,00
		RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	213,21
	ESQUADRIAS	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES EXTERNAS	m²	51,97
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE LAJES	m²	45,32
DIVERSOS	PORTAS	RETIRADA DE PORTAS - P1	m²	15,36
		RETIRADA DE LAVATÓRIOS	UND.	8,00
	ALVENARIA	RETIRADA DE CHUVEIROS	UND.	12,00
		RETIRADA DE VASOS SANITÁRIOS	UND.	8,00
	DIVERSOS	RETIRADA DE TORNEIRAS	UND.	8,00
		RETIRADA DE SIFÃO E ACESSÓRIOS	UND.	8,00
	COBERTURA	RETIRADA DE REGISTROS	UND.	2,00
		REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	m²	2,60
	ENTULHO	DEMOLICÃO DE BANCO EM CONCRETO	m²	0,24
		REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UND.	32,00
ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL		m³xkm	49,44

QUADRO DE ESQUADRIAS				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	FEIT.	QUANT.
J1	0,80	0,80	2,10	04
J2	2,30	0,80	2,10	04
J3	0,70	0,80	2,10	02
J4	2,50	0,80	2,10	05
J5	1,40	0,80	1,00	01
J6	1,50	1,00	1,10	01
J7	1,20	1,00	1,10	02
J8	2,00	1,00	1,10	21

PORTAS				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.	DESCRIÇÃO
P1	0,60	1,60	16	PORTA DE METALICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRR.
P2	0,60	1,60	06	PORTA DE METALICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRR.
P3	0,60	2,10	04	PORTA DE METALICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRR.
P4	0,70	2,10	12	PORTA DE METALICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRR.
P5	0,60	1,80	02	PORTA DE METALICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRR.
P6	0,90	2,10	04	PORTA DE METALICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRR.

ABERTURA				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	FEIT.	QUANT.
A1	1,80	1,20	0,80	01
A2	0,80	2,10	1,60	01
A3	0,18	2,10	0,38	01
A4	0,78	2,10	1,64	01
A5	0,70	0,80	0,40	01

QUADRO DE ACABAMENTO				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	FEIT.	QUANT.
1	1,80	1,20	0,80	01
2	0,80	2,10	1,60	01
3	0,18	2,10	0,38	01
4	0,78	2,10	1,64	01
5	0,70	0,80	0,40	01

LEGENDA DEMOLICOES

DEMOLICÃO DE PISO ARDÓSIA

DEMOLICÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLICÃO DE PISO GRANILITE

DEMOLICÃO DE PISO CIMENTADO

DEMOLICÃO DE ALVENARIA

SEJA DEMOLICÃO 100% DE TODO PISO CERÂMICO PARA RESTAURAÇÃO DO MESMO, CONFORME A NECESSIDADE.



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO
TENDO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO				
AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 119 - CENTRO INDIARA/GO				
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR
				VEDE AR 01

AUTOR: SILAS PRES DE OLIVEIRA FILHO | CREA: 004134623

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.408.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE SILVA CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA DEMOLICÃO - Esc: 1:100

ASSUNTO:

DATA: MAIO/2024

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 002

Nº FORTAINT:

REV. DATA DESCRIÇÃO VISTO