



QUANTITATIVO DE MATERIAL : DEMOLIÇÃO DE BLOCOS				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL		UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LASTRO DE CONCRETO	m²	30,82
		DEMOLIÇÃO DE LASTRO + PISO CERÂMICO	m²	1,34
	PARADE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m²	29,19
	ESQUADRIAS	REMOÇÃO DE PORTAS	m²	1,47
		REMOÇÃO DE JANELAS	m²	4,00
		REMOÇÃO DE FORRO PVC	m²	19,19
	TETO/ COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	88,82
		DEMOLIÇÃO DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m²	89,79
		DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO	m²	9,03
	DIVERSOS	DEMOLIÇÃO DE BANCO EM CONCRETO	m²	0,80
		REMOÇÃO DE LOUÇAS, BARRAS E CUBAS SANITÁRIAS	UNID	2,00
	ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSIVE CARGA MANUAL	m³xKm	72,42

QUANTITATIVO DE MATERIAL : BLOCO PASSARELA EXISTENTE				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL		UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SCM	m²	1,29
	COBERTURA	RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO	m²	36,12
	REM. DE PINT.	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PILARES	m²	13,17
	ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSIVE CARGA MANUAL	m³xKm	2,45

QUANTITATIVO DE MATERIAL : REFORMA DE BLOCO 6 SALAS DE AULA					
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL		UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLIÇÃO DE PISO ARDÓSIA 7CM	m²	24,42	
		DEMOLIÇÃO DE RAMPA EM PISO ARDÓSIA 7CM	m²	0,51	
		DEMOLIÇÃO DE RAMPA EM PISO LASTR. DE CONCRETO 5CM	m²	0,71	
	COBERTURA	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m²	438,72	
		RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	438,72	
	REM. DE PINT.	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES INTERNAS	m²	146,71	
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES EXTERNAS	m²	121,89	
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE LAJES	m²	57,13	
	ESQUADRIAS	PORTAS	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE FORRO DE GESSO	m²	119,12
			RETIRADA DE PORTAS - P4	m²	8,82
		JANELAS	TOTAL RETIRADA	m²	8,82
			RETIRADA DE JANELA - J4	m²	4,50
			RETIRADA DE JANELA - J7	m²	2,40
			RETIRADA DE JANELA - J8	m²	22,00
			TOTAL RETIRADA	m²	28,90
		ALVENARIA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m²	0,30
	DIVERSOS	QUADRO ESCOLAR	m²	21,60	
	ENTULHO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	m³xKm	69,75	

QUANTITATIVO DE MATERIAL : REFORMA DE BLOCO ADMINISTRATIVO					
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL		UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLIÇÃO DE PISO ARDÓSIA 7CM	m²	13,38	
		DEMOLIÇÃO DE LASTRO + PISO CERÂMICO 7CM	m²	2,82	
	PARADE	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PAREDES WCS/DIREÇÃO	m²	148,43	
		DEMOLIÇÃO DE PAREDE	m²	14,79	
	COBERTURA	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m²	284,66	
		RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	284,66	
	REM. DE PINT.	REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES INTERNAS	m²	97,82	
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES EXTERNAS	m²	259,89	
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE LAJES	m²	113,44	
	ESQUADRIAS	PORTAS	DEMOLIÇÃO DE PORTAS - P3	m²	5,04
			DEMOLIÇÃO DE PORTAS - P2	m²	6,48
			DEMOLIÇÃO DE PORTAS - P4	m²	7,35
			DEMOLIÇÃO DE PORTAS - P5	m²	3,24
			DEMOLIÇÃO DE PORTAS - P6	m²	3,78
			TOTAL DEMOLIÇÃO	m²	25,89
		JANELAS	RETIRADA DE JANELA - J3	m²	0,84
			RETIRADA DE JANELA - J4	m²	3,00
			RETIRADA DE JANELA - J8	m²	16,00
			DEMOLIÇÃO DE JANELA - J5	m²	1,12
		DEMOLIÇÃO DE JANELA - J6	m²	1,50	
		TOTAL DEMOLIÇÃO	m²	22,46	
	DIVERSOS	RETIRADA DE BANCADAS WCS	m²	3,59	
		RETIRADA DE BANCADA COZINHA	m²	0,03	
		RETIRADA DE BEBEDOUROS	UNID.	3,00	
		RETIRADA DE CUBAS/LAVATÓRIOS	UNID.	9,00	
		RETIRADA DE CHUVEIROS	UNID.	2,00	
RETIRADA DE SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		UNID.	11,00		
RETIRADA DE TORNEIRAS		UNID.	9,00		
RETIRADA DE SIFÃO E ACESSÓRIOS		UNID.	9,00		
ENTULHO	RETIRADA DE REGISTROS	UNID.	2,00		
	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UNID.	32,00		
	RETIRADA MANUAL DE GRADE	m²	0,98		
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	m³xKm	81,88		

QUANTITATIVO DE MATERIAL : REFORMA DE BLOCO VESTIÁRIO E PÁTIO					
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL		UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	PISO	DEMOLIÇÃO DE PISO LASTRO DE CONCRETO SCM	m²	3,33	
		DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA 7CM	m²	0,73	
	PARADE	LIXAMENTO DE PISO GRANITINA	m²	80,92	
		RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PAREDES WCS	m²	286,52	
	COBERTURA	DEMOLIÇÃO DE PAREDE	m²	7,34	
		RETIRADA DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m²	133,21	
	REM. DE PINT.	RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO	m²	80,00	
		RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	213,21	
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE PAREDES EXTERNAS	m²	51,97	
		REMOÇÃO DE PINTURA 50% DE LAJES	m²	45,32	
	ESQUADRIAS	PORTAS	RETIRADA DE PORTAS - P1	m²	15,36
			RETIRADA DE LAVATÓRIOS	UNID.	8,00
	DIVERSOS		RETIRADA DE CHUVEIROS	UNID.	12,00
			RETIRADA DE VASOS SANITÁRIOS	UNID.	8,00
			RETIRADA DE TORNEIRAS	UNID.	8,00
			RETIRADA DE SIFÃO E ACESSÓRIOS	UNID.	8,00
	ENTULHO	RETIRADA DE REGISTROS	UNID.	2,00	
		REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	m²	2,60	
		DEMOLIÇÃO DE BANCO EM CONCRETO	m²	0,24	
		REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UNID.	32,00	
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO INCLUSO CARGA MANUAL	m³xkm	49,44	

LEGENDA

ÁREA A DEMOLIR

ÁREA A REFORMAR

ÁREA EXISTENTE



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO					
AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 119 - CENTRO INDIARA/GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
					VEDE ARQ. 01

AUTOR: SILAS PRES DE OLIVEIRA FILHO | CAU: 0041346263

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.408.705/0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE SILVA CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE COM DEMOLIÇÕES - Esc.: 1/100

ASSUNTO:

DATA: MAIO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 002 Nº PARTIAL: 1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

4/16

FOLHA: