



ELEMENTOS A SEREM CONSTRUÍDOS	ALVENARIA	ALVENARIA DE TUJOLO FURADO 1/2 VEZ		m²	12,00
		CHAPISCO	REBOCO		
PINTURA		PINTURA ACRILICA CISELADOR PAREDES EXTERNAS		m²	25,20
		PINTURA ACRILICA CISELADOR PAREDES EXTERNAS		m²	32,16

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO 6 SALAS DE AULA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	m³	0,78
	CARGA MECANIZADA	m³	0
	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO	m³	0,16
	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO	m³/km	45,80
	TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100M - (OBRAS CIVIS)	m³	0,76
PISO	COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m²	9,02
	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	321,87
	LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM	m²	370,59
	PISO GRANITINA 8MM	m²	370,59
	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	211,28
REVESTIMENTOS	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	385,38
	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRILICA DUAS DEMÃOS (PISO E RODAPE)	m²	385,38
	CHAPISCO	m²	0,41
	REBOCO	m²	0,41
	EMASSAMENTO ACRILICO PAREDES INTERNAS	m²	136,60
PINTURA	PINTURA BARRADO PAREDES INTERNAS	m²	273,19
	PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO PAREDES INTERNAS	m²	270,66
	PINTURA ACRILICA CISELADOR PAREDES EXTERNAS	m²	243,78
	EMASSAMENTO DE LAJES	m²	122,16
	EMASSAMENTO ACRILICO DE FORRO DE GESSO	m²	53,40
TETO	PINTURA ACRILICA EM LAJES	m²	244,31
	PINTURA PVA EM FORRO DE GESSO	m²	106,80
	VERGAS	m	0,06
	PORTA METÁLICA: 1 FOLHA, TIPO ABRIR - P4	m²	10,08
	JANELAS VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J4	m²	4,50
ESQUADRIAS	JANELAS VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J7	m²	2,40
	JANELAS VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J8	m²	22,00
	PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS	m²	30,24
	PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS	m²	57,80
	CUMEIRA AMERICANA	m	36,10
COBERTURA	CUMEIRA ESPIGÃO	m	27,16
	TELHAS AMERICANA	m²	439,18
	TELHA METÁLICA - EXTENÇÃO	m²	18,33
	CONTRA-RUFO METÁLICA - EXTENÇÃO	m	9,40
	EMBOCAMENTO LATERAL	m	110,62
DIVERSOS	BATE CARTEIRA	m	151,50
	INSTALAÇÃO DE QUADROS 3,08X1,25m	und	6,00

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO ADMINISTRATIVO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO	m³	23,62
	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO	m³/km	118,10
	COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m²	21,47
	APLICAMENTO	m²	223,19
	LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM	m²	237,74
PISO	PISO GRANITINA 8MM	m²	237,74
	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	125,60
	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRILICA DUAS DEMÃOS (PISO E RODAPE)	m²	246,53
	VERGAS	m²	0,16
	CONTRAVERGAS	m²	0,05
PAREDES	ALVENARIA DE TUJOLO FURADO 1/2 VEZ	m²	77,95
	CHAPISCO	m²	155,90
	EMBOÇO	m²	73,49
	REBOCO	m²	127,98
	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	182,20
PINTURA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS	m²	163,57
	EMASSAMENTO ACRILICO PAREDE EXTERNA	m²	33,14
	PINTURA BARRADO PAREDES INTERNAS	m²	145,49
	PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO PAREDES INTERNAS	m²	217,28
	PINTURA ACRILICA CISELADOR PAREDES EXTERNAS	m²	248,19
TETO	EMASSAMENTO DE LAJES	m²	118,87
	PINTURA DE LAJES	m²	237,74
ESQUADRIAS	PORTA METÁLICA: 1 FOLHA, TIPO ABRIR - P3	m²	3,36
	PORTA METÁLICA: 1 FOLHA, TIPO ABRIR - P4	m²	6,72
	PORTA ALUM. VENEZIANA, 1 FOLHA, TIPO ABRIR - P5	m²	13,60
	PORTA MET. C/ BARRA DE APOIO P.C.R. - P2	m²	1,89
	PORTA METÁLICA: 1 FOLHA, TIPO ABRIR - P6	m²	3,78
COBERTURA	PORTA METÁLICA: 1 FOLHA, TIPO ABRIR - P7	m²	3,36
	JANELAS VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J3	m²	0,84
	JANELAS VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J9	m²	1,98
	JANELAS VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE - J8	m²	3,30
	PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS	m²	57,33
DIVERSOS	PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS	m²	44,60
	CUMEIRA AMERICANA	m	61,52
	TELHAS AMERICANA	m²	284,66
	EMBOCAMENTO LATERAL	m	81,80
	ESPELHO CRISTAL	m²	5,20

QUANTITATIVO DE MATERIAL: REFORMA DE BLOCO VESTIÁRIOS E LABORATÓRIOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	m³	0,84
	CARGA MECANIZADA	m³	0
	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO	m³	20,566
	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO	m³/km	102,83
	TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100M	m³	0,84
PISO	COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEM LABORATÓRIO	m²	19,46
	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	12,12
	LASTRO DE CONCRETO REG. IMPERMEALIZADO 5CM	m²	141,83
	PISO GRANITINA 8MM	m²	141,83
	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	12,03
PAREDES	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRILICA DUAS DEMÃOS (PISO E RODAPE)	m²	142,67
	APLICAÇÃO RESINA ACRILICA E POLIMENTO DUAS DEMÃOS (PISO E RODAPE)	m²	81,40
	CHAPISCO	m²	0,18
	REBOCO	m²	0,18
	VERGAS	m²	0,08
REVESTIMENTOS	CONTRAVERGAS	m²	0,05
	ALVENARIA DE TUJOLO FURADO 1/2 VEZ	m²	171,45
	CHAPISCO	m²	342,90
	APICAMENTO 2CM	m²	20,59
	REBOCO	m²	7,78
PINTURA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	172,50
	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS	m²	463,82
	PINTURA ACRILICA C/ SELADOR DE PAREDES EXTERNAS	m²	292,23
	EMASSAMENTO DE LAJES	m²	45,32
	PINTURA DE LAJES	m²	90,64
TETO	EMASSAMENTO ACRILICO FORRO DE GESSO	m²	80,44
	PINTURA PVA FORRO DE GESSO	m²	80,44
	FORRO EM GESSO ACARTONADO	m²	80,44
	ACABAMENTO P/ FORRO EM GESSO	m	51,06
	PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA - P1	m²	21,76
ESQUADRIAS	PORTA DE FERRO - P6	m²	3,78
	SOLEIRA EM GRANITINA	m²	1,92
	JANELAS EM VID. TEMP. 8MM, TIPO BASCULANTE	m²	4,00
	PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM PORTAS - 3 LADOS	m²	34,02
	PINTURA ESMALTE ANTI-CORROSIVA EM JANELAS - 3 LADOS	m²	21,44
COBERTURA	CUMEIRA AMERICANA	m	11,60
	CUMEIRA (ESPIGÃO)	m	35,97
	CUMEIRA AMERICANA	m	5,13
	CUMEIRA (RINÇÃO)	m	284,70
	EMBOCAMENTO LATERAL	m	49,23
DIVERSOS	BANQUADA DE GRANITO INSTALADA SOB ALVENARIA	m²	30,55
	RODABANCA DE GRANITO	m	23,40
	ESPELHO CRISTAL	m²	4,80
	BARRA DE APOIO P/ PORTA P.C.R. COMP. 40CM	und	2,00
	CHAPA EM AÇO P/ PORTA P.C.R.	und	2,00
	INSTALAÇÃO DE QUADROS 3,08X1,25m	und	2,00

LEGENDA	
	ÁREA A CONSTRUIR
	ÁREA A REFORMAR
	ÁREA EXISTENTE



www.pasnet.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

_____/_____/_____

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 119 - CENTRO INDIARA/GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
_____	_____	_____	_____	_____	VIDE ARQ. 01

AUTOR: SILAS PRES DE OLIVEIRA FILHO/ CAU: 0041346263

RT DA OBRA: _____

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.408.705/0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE SILVA CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE COBERTURA: CONSTRUÇÕES - Esc.: 1:100

ASSUNTO:

DATA: MAIO/2024

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 002

Nº FORTAINT: _____

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

7/16

FOLHA: