



PLANTA BAIXA DE CONSTRUÇÃO
ESCALA: 1:100

ÁREA EXTERNA			
QUANTITATIVO DE REFORMA DO MURO E PORTÕES			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
REFORMA DO MURO E PORTÕES	ALVENARIA MURO	m²	534,98
	CHAPISCO	m²	1.089,96
	REBOCO	m²	1.089,96
	PINTURA DO MURO 100%	m²	1.089,96
	PINTURA DOS PORTÕES 100%	m²	23,30
	GRANDE	m²	31,33
	PINTURA DAS GRADES	m²	46,99
	PINGADEIRA DE CONCRETO	m	202,76
	LETREIRO	m²	7,20
	ÁREA PERMEÁVEL - GRAMA	m²	1.416,78
ESQUADRIAS	BANCO DE MADEIRA AVIORE - ENVERNIZAR	m²	5,48
	PERGOLADO DE MADEIRA - ENVERNIZAR	m²	43,18
	PORTÃO DE ACESSO (PT2)	m²	8,40
	PORTÃO DE ACESSO (PT1)	m²	3,25
OUTROS	ATERRO PARA DESATIVADA DAS FOSSAS (ESTIMATIVA)	m³	15,00

BLOCO A			
ACESSO PRINCIPAL			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m²	90,02
	APILAMENTO/COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	90,02
	LASTRO DE BRITA 3 CM	m²	90,02
	LASTRO DE CONCRETO 7 CM	m²	90,02
OUTROS	ALVENARIA	m²	8,67
	RAMPA 2	m²	35,97
REV. DE PAREDE	CHAPISCO - RAMPA	m²	10,13
	REBOCO - RAMPA	m²	10,13
OUTROS	PINTURA LATERAIS DA RAMPA	m²	10,13
	GUARDA-CORPO	m	47,58
	CORRIMÃO	m	23,12
	PINTURA CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	m²	109,71
OUTROS	PINTURA LETREIRO	m²	7,20
	PINTURA DE PISO CIMENTADO - RAMPAS	m²	135,16

ACESSO VEÍCULOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO EM TERRENO	m²	464,96
	APILAMENTO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m²	464,96
	MEIO FIO DELIMITADOR	m	57,59
	CAIXÃO DO MEIO FIO	m²	14,41
REV. DE PISO	LASTRO DE CONCRETO 7 CM	m²	32,54
	LASTRO DE BRITA 3 CM	m²	464,96
	PINTURA FAIXAS ESTACIONAMENTO	m	209,10
	PINTURA PLACA DE SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	2,89
	PINTURA DE PISO	m²	464,96

QUANTITATIVO CALÇADA EXTERNA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANT
SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO EM TERRENO	m²	433,37
	APILAMENTO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m²	433,37
	LASTRO DE CONCRETO 7 CM	m²	433,37
	LASTRO DE BRITA 3 CM	m²	433,37
OUTROS	MEIO FIO DELIMITADOR	m	305,00
	CAIXÃO DO MEIO FIO	m²	76,25
	RAMPA DE VEÍCULOS	m²	3,68
	PINTURA DE PISO	m²	433,37

SECRETARIA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
REV. DE PAREDE	EMASSAMENTO EM PAREDES 80%	m²	19,83
	PINTURA ESMALTE BARRADO - 100%	m²	19,83
	PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO - 100%	m²	12,81
	FORRO DE GESSO	m²	13,47
	ACABAMENTO PARA FORRO (TABICA)	m	14,70
	EMASSAMENTO EM GESSO - 100%	m²	13,47
	PINTURA PVA EM GESSO	m²	13,47
	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	13,47
	LASTRO DE CONCRETO 5 CM	m²	13,47
	PISO DE GRANITINA	m²	13,47
REV. DE PISO	RODAPE DE GRANITINA	m	12,30
	LIXAMENTO E APLIC. DE RESINA EM PISO GRANITINA	m²	14,33
ESQUADRIAS	PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	15,12

ACESSORIA PEDAGÓGICA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
REV. DE PAREDE	EMASSAMENTO EM PAREDES 50%	m²	33,82
	PINTURA ESMALTE BARRADO - 100%	m²	33,82
	PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO - 100%	m²	33,82
	FORRO DE GESSO	m²	33,82
	ACABAMENTO PARA FORRO (TABICA)	m	27,34
	EMASSAMENTO EM GESSO - 100%	m²	45,53
	PINTURA PVA EM GESSO	m²	45,53
	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	45,53
	LASTRO DE CONCRETO 5 CM	m²	45,53
	PISO DE GRANITINA	m²	45,53
REV. DE PISO	RODAPE DE GRANITINA	m	26,54
	PISO DE GRANITINA	m²	45,53
REV. DE PAREDE	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	45,53
	LASTRO DE CONCRETO 5 CM	m²	45,53
ESQUADRIAS	LIXAMENTO E APLIC. DE RESINA EM PISO GRANITINA	m²	47,38
	PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	23,52

ACESS. FINAN. / COORD. REGIONAL/ PRESTAÇÃO DE CONTAS/ SALA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
REV. DE PAREDE	EMASSAMENTO EM PAREDES 50%	m²	136,20
	PINTURA ESMALTE BARRADO - 100%	m²	136,20
	PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO - 100%	m²	136,20
	FORRO DE GESSO	m²	136,20
	ACABAMENTO PARA FORRO (TABICA)	m	180,88
	EMASSAMENTO EM GESSO - 100%	m²	180,88
	PINTURA PVA EM GESSO	m²	180,88
	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	180,88
	LASTRO DE CONCRETO 5 CM	m²	180,88
	PISO DE GRANITINA	m²	180,88
REV. DE PISO	RODAPE DE GRANITINA	m	106,78
	PISO DE GRANITINA	m²	180,88
ESQUADRIAS	LIXAMENTO E APLIC. DE RESINA EM PISO GRANITINA	m²	187,9
	PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	80,84

DEPÓSITO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
REV. DE PAREDE	EMASSAMENTO EM PAREDES 100%	m²	43,70
	REBOCO	m²	43,70
	PINTURA ESMALTE BARRADO - 100%	m²	22,71
	PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO - 100%	m²	21,90
	FORRO DE GESSO	m²	12,09
	ACABAMENTO PARA FORRO (TABICA)	m	16,30
	EMASSAMENTO EM GESSO - 100%	m²	12,09
FORRO	FORRO DE GESSO	m²	12,09
	ACABAMENTO PARA FORRO (TABICA)	m	16,30
	EMASSAMENTO EM GESSO - 100%	m²	12,09
	FORRO DE GESSO	m²	12,09

CIRCULAÇÃO E ÁREA EXTERNA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
REV. DE PAREDE	EMASSAMENTO EM PAREDES 80%	m²	136,20
	PINTURA ESMALTE BARRADO - 100%	m²	136,20
	PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO - 100%	m²	136,20
	FORRO DE GESSO	m²	136,20
	ACABAMENTO PARA FORRO (TABICA)	m	180,88
	EMASSAMENTO EM GESSO - 100%	m²	180,88
	PINTURA PVA EM GESSO	m²	180,88
	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	180,88
	LASTRO DE CONCRETO 5 CM	m²	180,88
	PISO DE GRANITINA	m²	180,88
REV. DE PISO	RODAPE DE GRANITINA	m	30,06
	LIXAMENTO E APLIC. DE RESINA EM PISO GRANITINA	m²	65,28

ARQUIVO ALMOXERIFADO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
REV. DE PAREDE	CHAPISCO	m²	39,15
	REBOCO	m²	39,15
	EMASSAMENTO 100%	m²	39,15
	PINTURA ESMALTE BARRADO - 100%	m²	19,83
	PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO - 100%	m²	19,83
	FORRO DE GESSO	m²	15,48
	ACABAMENTO PARA FORRO (TABICA)	m	15,80
	EMASSAMENTO EM GESSO - 100%	m²	15,48
	PINTURA PVA EM GESSO	m²	15,48
	REGULARIZAÇÃO DE PISO	m²	15,48
REV. DE PISO	LASTRO DE CONCRETO 5 CM	m²	15,48
	PISO DE GRANITINA	m²	15,48
ESQUADRIAS	RODAPE DE GRANITINA	m	14,20
	LIXAMENTO E APLIC. DE RESINA EM PISO GRANITINA	m²	16,47
ESQUADRIAS	PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	3,19

IMPLANTAÇÃO DO BLOCO B			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	216,32
	REGULARIZAÇÃO EM TERRENO	m²	216,32
	ATERRO	m²	22,03
	EMBOÇO DA COZINHA	m²	66,42
	REVESTIMENTO EM PAREDE	m²	66,42
	BANCADA DE GRANTO	m²	2,83
REV. DE PAREDE	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	216,32
	REGULARIZAÇÃO EM TERRENO	m²	216,32
	ATERRO	m²	22,03
	EMBOÇO DA COZINHA	m²	66,42
REV. DE PAREDE	REVESTIMENTO EM PAREDE	m²	66,42
	BANCADA DE GRANTO	m²	2,83



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CRE SANTA HELENA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO					
Rua Antônio Alves Martins, S/N esquina com a AV. Joaquim F. de Mendonça, Bairro Lucilene, Santa Helena - GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01

AUTOR: SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO CAU: 00A1346253

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA CONSTRUÇÃO - Esc.: 1/100
QUADRO DE QUANTITATIVOS DE CONSTRUÇÃO
QUADRO DE ACABAMENTOS
QUADRO DE ESQUADRIAS

ASSUNTO:

DATA: MARÇO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA: 04/10