

RASCUNHO DA ART N° 1020240014353

Rascunho

ANA CLAUDIA NARDES CARVALHO - Tecnóloga em Agrimensura,

Empresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P**

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, N° 212	Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: 0 Complemento:	Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: ana.nardes@seduc.go.gov.br	Fone: (62)32013148
Contrato: 0	Celebrado em: 18/07/2023
	Valor Obra/Serviço R\$: 0,01
	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida João Bernardes Rabelo, N° 231	Bairro: Centro CEP: 73770-000
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento:	Cidade: Alto Paraíso de Goiás-GO
Data de Início: 14/04/2021	Previsão término: 17/01/2024
	Coordenadas Geográficas: -14.2092279,-47.6849007
Finalidade: Escolar	
Proprietário(a): CEPI Moisés Nunes Bandeira - Ipê Artes	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
E-Mail:	Fone: (62) 32013000
	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
PROJETO TERRAPLENAGEM	7.411,77	METROS CUBICOS
PROJETO TERRAPLENAGEM	445,61	METROS CUBICOS
PROJETO TERRAPLENAGEM	1.530,28	METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A terraplenagem foi calculada baseada nos níveis definidos no Projeto Arquitetônico. Foi considerado a situação atual do terreno na data do Levantamento Planialtimétrico (14/04/2021). Não foi considerado o empolamento. Foi considerado 20 cm de profundidade de remoção de solo ou material orgânico/impróprio(Bota Fora). Totalizando : 7.411,77 m³ de Corte / 445,61 m³ de Aterro / 1.530,28 m³ de Bota Fora

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.



NOTAS:

*OS VOLUMES INSERIDOS NO QUADRO FORAM CALCULADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO NA DATA DO LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO.

*A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FOI CALCULADA BASEADA NOS NÍVEIS DEFINIDOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

*FOI CONSIDERADO 20 CM DE PROFUNDIDADE DE REMOÇÃO DE SOLO OU MATERIAL ORGÂNICO/IMPRÓPRIO.

*NÃO FOI CONSIDERADO O EMPOLAMENTO.

CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM ELABORADO PELA TÉCNOLOGA EM AGRIMENSURA ANA CLÁUDIA NARDES CARVALHO CREA 1015066305/D-GO

BOTA FORA
1.530,28 m³

QUADRO DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM				
PLATÔ	NÍVEL	CORTE	ATERRO	
1	-2,00	594,92 m³	67,12 m³	
2	-0,10	38,39 m³	50,34 m³	
3	-0,10	4.379,01 m³	201,13 m³	
4	-0,58	99,90 m³	34,67 m³	
5	-1,04	2.150,77 m³	34,89 m³	
Rampa		148,78 m³	57,46 m³	



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

APROVADO __/__/__

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI MOISÉS NUNES BANDEIRA - IPÊ ARTES

ENDEREÇO:

Av. João Bernardes Rabelo, nº 231, Centro, Alto Paraíso de Goiás

ÁREA DE LEVANTAMENTO:

11.168,39 m²

Ana Cláudia Nardes Carvalho
ANA CLÁUDIA NARDES CARVALHO
Tecnóloga em Agrimensura
CREA 1015066305/D-GO

Sabrina S. Vieira Valente
Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CREA 131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. nº 24.078

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE
CPF: 041.530.091-64

LEGENDA

TRECHO DE TALUDES, RAMPAS E/OU ESCADAS

PLATÔ

MURO

TIPO DE PROJETO:

TOPOGRAFIA

ASSUNTO:

TERRAPLENAGEM

DATA: 11/01/2024

ESCALA: 1/1000

Nº ART: 1020240014353