

RUA DOM PEDRO II

ÁREAS PARTICULARES



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DOS PLATÔS DA EDIFICAÇÃO  
ESCALA: 1:200

Tabela	Item	Descrição	Und	Quant.
GOINFRA	41004	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	M3	247,55
GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	232,55
GOINFRA	41012	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	232,55
GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3xKM	M3KM	2.325,50
GOINFRA	41010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100 M - (OBRAS CIVIS)	M3	15,00
GOINFRA	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	M3	198,04

NOTAS DE PROJETO:

NA CONSTRUÇÃO DO TALUDE DE ATERRO, DEVERÁ SER EXECUTADO COM DECLIVIDADE DE 1:1,5.

NA CONSTRUÇÃO DO TALUDE DE CORTE, DEVERÁ SER EXECUTADO COM DECLIVIDADE DE 1:1.

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO E INCLINAÇÃO DO TALUDE DEVERÃO OBEDECER AOS INDICADOS EM PROJETO, CONSOANTE AS NORMAS VIGENTES:

DNIT-ES-106/2009 - TERRAPLENAGEM - CORTES | DNIT-ES-108/2009 - TERRAPLENAGEM - ATERROS.

OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS ATERROS DEVEM SER PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES REFERENTES AOS CORTES E DA UTILIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS SELECIONADOS.

DEVEM SER DE 1ª OU 2ª CATEGORIAS, SEREM ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA OU TURFAS.

DEVEM APRESENTAR CAPACIDADE DE SUPORTE ADEQUADA (ISC>2%) E EXPANSÃO <4%.

PARA O CORPO DO ATERRO DEVERÁ SER OBEDECIDO O GRAU DE COMPACTAÇÃO GC>100%.

O PLATO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO COM ATERRO DE MATERIAL DE JAZIDA, A SER TRANSPORTADO, SENDO UTILIZADOS OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS PARA SUA EXECUÇÃO:

- CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3;
- TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19 M3);
- COMPACTADOR VIBRATÓRIO TIPO SOQUETE.

O LANÇAMENTO DO MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO ATERRO DEVE SER FEITO EM CAMADAS SUCESSIVAS, COM UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO CAMADA POR CAMADA.

A ESPESURA DE CADA CAMADA COMPACTADA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 30CM.

PARA AS CAMADAS FINAIS ESSA ESPESURA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 20CM.

A FIM DE PROTEGER OS TALUDES CONTRA OS EFEITOS DA EROSIÃO, DEVE SER PRECEDIDA A SUA CONVENIENTE OBRA DE PROTEÇÃO, MEDIANTE A PLANTAÇÃO DE GRAMINEAS.



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA  
APROVADO \_\_\_\_\_  
TECNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

## C.E ARTHUR DA COSTA E SILVA

### AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO  
Av. João Artiga, 812 - Centro, Matrinchã-GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA DA COBERTURA	ÁREA TOTAL À CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER AQ. 01	VER AQ. 01	VER AQ. 01	VER AQ. 01	VER AQ. 01	VER AQ. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SP: 5062414910

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.409.705/0001-20  
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-84

## TERRAPLANAGEM

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DOS PLATÔS DA EDIFICAÇÃO  
TABELA DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

ASSUNTO:

DATA: FEVEREIRO/2024  
ESCALA: INDICADA  
REVISÃO: 000  
Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

02/02

FOLHA: