



LISTA DE MATERIAL - COBERTURA 07						
ITEM	DENOMINAÇÃO	PERFIL	MATERIAL	QUANTIDADE (m)	SUPERFÍCIE (m²)	PESO (Kg²)
1	COLUNAS & VIGAS	TUBO CAIXÃO UE[] 100x50x17x2,00	ASTM-A36 / SAE1020	22,76	89,54	1.543,92
2	TERÇAS	UE[] 100x50x17x2,00	ASTM-A36 / SAE1020	162,90	72,49	564,48
SUB TOTAL				162,03		2.108,40
ITEM	DENOMINAÇÃO	ELEMENTOS DE LIGAÇÃO	MATERIAL	QUANTIDADE (UNID)	SUPERFÍCIE (m²)	PESO (Kg)
3	PLACA DE BASE (CH1)	CH. #5/16"x200x200mm	ASTM-A36	26	2,08	64,82
4	CHUMBADOR	CHUMBADOR MEC. 1/4"x50mm	WALSYWA/SIMILAR	104	-	-
5	PARAFUSO FIX TERÇA/TELHA	PARAF. FIX PB PB 12-1/4"-14 X 3.1/4" TCP 04	AÇO GALVANIZADO	301	-	-
6	MISCELÂNIAS	CH. DE LIGAÇÃO & FIXAÇÃO	ASTM-A36	-	-	210,84
SUB TOTAL				2,08		275,66
TOTAL				164,11		2.384,06
ÁREA DA ESTRUTURA TOTAL (m²)				48,51		



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDEREÇO
Rua Rio Claro, 1127 - St. Central, São Luís de Montes Belos - GO, 76100-00

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
6551,76m²	1934,21m²	3067,57m²	38,52m²	669,15m²	3568,20m²



CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA
AV. BARÃO HOMEM D E MELO, Nº 3280 - NOVA GRANA
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.484-080
TEL: (31) 3347-4460 / (31) 3347-0079 / (31) 3351-1800
EMAIL: contato@grupoprojetangenaria.com.br

AUTOR: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA - ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG: 239787/D

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

PROJETO DE EST. METÁLICA

TIPO DE PROJETO

ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 07 - ETAPA 01;
ELEVÇÕES; LISTA DE MATERIAIS;
PERSPECTIVA ISOMÉTRICA;
ASSUNTO:

DATA: JUN/2025 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 01 Nº RT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	JUN/2025	EMIÇÃO INICIAL	JGO
01	JUN/2025	REVISÃO	JGO

02/02

FOLHA:

FORMATO: A1 ALONGADO 1180x594mm