

Croqui Setorização  
sem escala

## QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DEMOLIR

## SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

- MURO EXTERNO E CALÇADA:**
  - Demolir trecho muro para abrir acesso dos veículos ao estacionamento;
- ESTACIONAMENTO:**
  - Remover restante da vegetação existente para implantação do estacionamento;
- ESQUADRIAS:**
  - Remover todas as esquadrias de portas e janelas;
  - Remover todas as esquadrias de portas externas;
  - Aumentar a altura das paredes das salas de aula e laboratórios conforme quadro de aberturas, rebatendo altura do peitoril para instalação de novas janelas mais amplas;
  - Demolir trecho de parede dos acessos às salas e laboratórios para atender a NBR9050;
- PISO:**
  - Remover todo o piso vinílico da unidade escolar, bem como lastro de 4cm de concreto abaixo dos mesmos;
  - Na compreensão dos sanitários e cozinhas, prever recorte do piso para passagem novas tubulações;
  - Remover revestimentos cerâmicos de parede existentes;
- COBERTURA:**
  - Remover toda a telha cerâmica tipo plan da unidade escolar;
  - Remover a estrutura em madeira da sustentação do telhado sob Blocos B,D,F e G,H,I;
- CIRCULAÇÃO EXTERNO:**
  - Demolir grelhas de captação existentes;
  - Demolir o piso em concreto que compreende convivência entre a escola e a quadra de esportes;
  - Remover grama existente;
- AMBIENTES:**
  - Demolir de alvenarias conforme Planta Baixa- Demolir;
  - Demolir dos forros em PVC;
  - Remover das bancadas em granito;
- CONVIVÊNCIA:**
  - Demolir dos bancos de concreto existentes;
- COZINHA:**
  - Demolir de alvenaria interna e cozinha atrás do guichê;
  - Demolir de alvenarias para compreensão de novos ambientes;
  - Demolir dos sanitários existentes por completo;
  - Remover das bancadas em granito;
  - Remover do ferro em PVC bem como luminárias, acabamentos de tomadas, fiação;
  - Remover das louças e metais bem como tubulação de água e esgoto;
  - Remover do piso em granitina existente;
  - Remover dos revestimentos cerâmicos;
  - Remover das esquadrias de portas e janelas, exceto blindex do guichê;
- SANITÁRIOS ALUNOS:**
  - Demolir dos sanitários existentes por completo;
  - Remover das bancadas em granito;
  - Remover do ferro em PVC bem como luminárias, acabamentos de tomadas, fiação;
  - Remover das louças e metais bem como tubulação de água e esgoto;
  - Remover do piso em granitina existente;
  - Remover dos revestimentos cerâmicos;
  - Remover das esquadrias de portas e janelas, exceto blindex do guichê;
- HIDROSSANITÁRIO:**
  - Remover das louças e metais;
  - Remover da tubulação de água e esgoto;
- ELETRICO:**
  - Remover dos acabamentos de tomadas, interruptores, luminárias e ventiladores;
  - Remover da fiação elétrica;
- CENTRAL DE GÁS:**
  - Demolir da central de gás existente;
- PATIO COBERTO:**
  - Remover de toda a estrutura de madeira de sustentação do telhado, bem como acabamento que faz o fechamento em madeira sobre os sanitários e a cozinha;
  - Demolir dos bancos em concreto existentes;
  - Demolir do pato existente;
- PAISAGISMO:**
  - Remover de algumas vegetações indicadas em Planta Baixa- Demolir;

## OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ARA APOLINÁRIO

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL  
DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS  
PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERÍMETRO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA
8.741,52 m²					3.406,52m²

CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA  
R. BARÃO JOHANN DE WELDE, Nº 3280, NOVA ORIZONIA  
TEL.: (31) 3347-4402 / (31) 3347-7073 / (31) 3371-1920  
E-MAIL: contato@consorciodiamanteengenharia.com.br

AUTOR: ARA APOLINÁRIO VENTURA - CAU 150751-3

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.409.705.0001-20  
PROJETO: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DE VALINHOS

## ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO: PLANTA BAIXA - DEMOLIR - Escala 1:150  
DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS - Escala 1:100  
CÍRCULO DE SELO DO PROJETO: QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DEMOLIR  
QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE REFORMA

DATA	ESCALA	REVISÃO	Nº FICHA
AGOSTO/2024	INDICADA	000	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	30/08/2024	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA	