



QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO TERRENO	m2	127,26
	APILOAMENTO	m2	127,26
	ATERRO	M3	12,73
FUNDAÇÃO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
ESTRUTURA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
	VERGA E CONTRAVERGA	m3	0,36
ELÉTRICO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
HIDRÁULICO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
ALVENARIA	TIJOLO 8 Furos 1/2 VEZ	m2	138,38
	ENCUNHAMENTO	M	50,10
IMPERMEAB.	VER PROJETO ESTRUTURAL	VER ORÇAMENTO	
ESTRUTURA METÁLICA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
	ESTRUTURA METÁLICA	KG	KG
COBERTURA	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	m2	162,19
	CUMEEIRA	m	16,55
	EMBOCAMENTO FRONTAL	m	33,10
	EMBOCAMENTO LATERAL	m	19,60
ESQUADRIAS METÁLICAS	PORTAS	P1 (80X210 - 2 UNID) - PADRÃO AGETOP PF01	m2 3,36
		J1 (200x120cm - 4 UNID) - CONFORME DETALHE	m2 9,60
	JANELAS	J2 (200x80cm - 4 UNID) - PADRÃO AGETOP J6	m2 4,80
VIDROS	VIDRO LISO COMUM 4MM	m2	14,40
		m2	14,40
REVESTIMENTO PAREDES	CHAPISCO	m2	268,67
	REBOCO	m2	268,67
LAJE	MASSA CORRIDA DE GESSO	m2	109,30
	MOLDURA DE GESSO TIPO CORNIJA - H=40CM	M	52,80
REVESTIMENTO PISO	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m2	119,75
	PISO DE GRANITINA	m2	119,75
	RODAPE DE GRANITINA - 7 cm	m	67,75
	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA (2 DEMÃOS)	m2	124,49
PINTURA	CALÇADA DE PROTEÇÃO	m2	29,70
	EMASSAMENTO PAREDES	m2	179,83
	PINTURA ACRÍLICA -FACHADA EXTERNA C/ SELADOR	m2	88,84
	PINTURA ESMALTE (BARRADO) - INTERNA	m2	97,62
	PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO) - INTERNA	m2	82,21
	PINTURA PVA - FORRO DE GESSO	m2	109,30
	PINTURA ESQUADRIAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO	m2	38,88
	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA C/ FUNDO ANTICORROSIVO	m2	162,19
DIVERSOS	QUADRO MISTO - 420X120CM - 2 UNID	m2	10,08
	BATE CARTEIRA	M	40,68

QUADRO DE ESQUADRIAS						
JANELAS	CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	PEIT.	QUANT.	REFERÊNCIA
J1	2,00	1,20	1,00	06	JANELA METÁLICA	VER PROJETO
J2	2,00	0,60	2,10	06	JANELA METÁLICA	VER PROJETO
PORTAS						
CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.	DESCRIÇÃO		
P1	0,80	2,10	03	PORTA DE METÁLICA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.		
					TIPO PF - 10	PADRÃO GOINFRA

QUADRO DE ACABAMENTO	
PISO	DESCRIÇÃO
1	PISO EM GRANITA
2	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
PAREDE	DESCRIÇÃO
1	EMBOÇO E REVESTIMENTO CERAMICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO
2	REBOCO E PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO
TETO	DESCRIÇÃO
1	LAJE E GESSO CORRIDO
2	LAJE E FORRO DE GESSO
3	SEM FORRO / TELHADO APARENTE

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Projeto Arquitetônico: BLOCO PADRÃO SEDUC 03 SALAS COM SANITÁRIO 2020 MOD-01 - Elaborado na data de 02/08/2020 para implantação nas unidades escolares do estado de Goiás, conforme necessidades gerais avaliadas.

*Para implantação e endereço da obra ver projeto específico e profissional responsável pela implantação.

OBS.: Cabe a cada profissional responsável pelo projeto de implantação avaliar a viabilidade e conferir as condições locais para implantação, assim como normas locais vigentes e possíveis atualizações das mesmas que possa vir a ocorrer após a elaboração deste projeto.

*Qualquer alteração que venha a ocorrer posteriormente no projeto, não sendo de autoria da arquiteta, será de responsabilidade do autor da modificação assim como a responsabilidade do projeto.

**As adequações referentes a acessibilidade (piso tátil e sinalização), fica de responsabilidade do profissional que elaborar o projeto de implantação.

ESPECIFICAÇÕES	
PISO:	- GRANITINA NA COR NATURAL C/ RODAPÉ 7CM DO MESMO MATERIAL; - CONCRETO DESEMPENADO - ESP. 8CM
ALVENARIA:	- TIJOLOS FURADOS AS PAREDES INTERNAS SERÃO REBOCADAS, EMASSADAS, E PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ATÉ, H=1,50m E O RESTANTE COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC AS PAREDES EXTERNAS SERÃO REBOCADAS, APLICAÇÃO DE SELADOR, PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC.
COBERTURA:	- TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN
ESTRUTURA DA COBERTURA:	- ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CONFORME PADRÃO SEDUC.



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRADO SÃO TOMAZ DE AQUINO

AMPLIAÇÃO-REFORMA

ENDEREÇO

RUA 01 S/N BAIRRO: VILA SÃO PATRICIO CEP: 76300-000
MUNICÍPIO: CERES

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01	VER ARQ. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SF: 5062414910

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA ARQ.2 SALAS MOD.SEDUC
PLANTA DE COBERTURA ESC: 1:50
PLANTA BAIXA ESC: 1:50

ASSUNTO:

DATA: FEVEREIRO/2024

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 000

Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

12/16

FOLHA: