



| Lista de materiais-Interligações externas | |
|--|---------|
| Esgoto - geral | |
| Caixa de Passagem | |
| Caixa de inspeção de esgoto sifonada CES- 60x60 cm | 18 pç |
| PVC Esgoto | |
| Tubo rígido c/ ponta lisa | 3,50 m |
| 50 mm - 2" | 115,65m |
| 100 mm - 4" | |

| Legenda | |
|---------|--|
| ● | Bebedouro |
| ○ | Caixa Sifonada |
| ⊗ | Caixas Inspeção Esgoto Sifonada |
| ⊗ | Caixa de gordura |
| + | Chuveiro Residencial |
| + | Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário |
| + | Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário- soba |
| + | Joelho 45 |
| + | Junção simples |
| + | Lavatório Residencial com sifão |
| + | Pla de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifão |
| + | Ramais de Ventilação |
| + | Tanque de Lavar Roupas DN 40mm |
| ○ | Vaso Sanitário c/ 360° |

| Legenda | |
|---------|-----------------------|
| CV | Coluna de Ventilação |
| Ø | Diâmetro da Tubulação |
| — | Tubulação - Esgoto |

ESPECIFICAÇÕES E REFERÊNCIAS PROJETO SANITÁRIO

- 01 - A EXTREMIDADE ABERTA DE UM TUBO VENTILADOR PRIMÁRIO OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINE, TÊ OU OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ENTRADA DAS ÁGUAS PLUVIAIS DIRETAMENTE AO TUBO DE VENTILAÇÃO;
- 02 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE 1%, DE MODO QUE QUALQUER LÍQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR;
- 03 - O TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TRANSPASSAR UMA ALTURA ≥ 30 CM, DEVENDO PROCEDER O FLUXO NA "ONDULAÇÃO" DA TELHA E DEVERÁ SER VEDADO COM FITA AUTOADESIVA PARA VEDAÇÃO DE TELHADO;
- 04 - A NBR 8160 RECOMENDA A DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75 E 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100;
- 05 - AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO NOS TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM SER FEITAS COM PEÇAS COM ÂNGULO CENTRAL IGUAL OU INFERIOR A 45° E HORIZONTAL PARA VERTICAL DEVEM SER EXECUTADAS COM PEÇAS COM ÂNGULO CENTRAL IGUAL OU INFERIOR A 90°.



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C.E.P.I MENINO DE JESUS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
RUA NOSSA SENHORA DA ABADIA, 38 - JARDIM PRIMAVERA,
TRINDADE - GO, 75390-313

| ÁREA DO TERRENO | ÁREA PERMEÁVEL | ÁREA EXISTENTE | ÁREA A DEMOLIR | ÁREA A CONSTRUIR | ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Idem ARQ 1 | Idem ARQ 1 | Idem ARQ 1 | — | Idem ARQ 1 | Idem ARQ 1 |

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JÚNIOR | CREA-SP: 50624149/0

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-30
PREPOSTO: SARRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-53

HIDROSSANITÁRIO

TIPO DE PROJETO
PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO GERAL- PROJETO SANITÁRIO
DETALHES / LEGENDAS

ASSUNTO:

DATA: MAIO /2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº PERTINENT:

| REV | DATA | DESCRIÇÃO | VISTO |
|-----|------|-----------|-------|
| | | | |
| | | | |