



QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS			
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QTD/DE
IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO			
CAMPEIRO DE OBRA	EXECUTAR	LIMPEZA	M2 60,06
		REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	M2 60,06
		APILOAMENTO MECÂNICO	M2 60,06
		BARRACAÇÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA - MODELO C	LIND 01,00
		TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M) REAPROVEITAMENTO 3X	M2 270,60
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M2 10,00
PROJETOS COMPLEMENTARES	EXECUTAR	REPOSIÇÃO DE MURO - PADRÃO AGETOP	M2 10,00
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	VER PROJETO
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VER PROJETO
		PROJETO ESTRUTURAL	VER PROJETO
		PROJETO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	VER PROJETO

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
17	- EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO - IMPLANTAR BARRACÃO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA - EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2,20M), COM REAPROVEITAMENTO

- OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da Arquiteta, no qual, as mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de plena responsabilidade do fiscal a condução da obra. Caso necessário, a Arquiteta poderá ser consultada;
  - Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas da obra;
  - Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliações mais significativas, contudo, há ainda outras intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra definir em qual momento as mesmas deverão ser executadas.



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO \_\_\_\_\_

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL COELHO NETO

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
11.150,00m²	1.849,16m²	523,32m²	-	87,78m²	1.936,94m²

AUTOR: FÁBIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO | CAU: A1060090

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20  
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

LOCAÇÃO DE TAPUME

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE DELIMITAÇÃO DE TAPUME - Esc.: 1/250

ASSUNTO:

DATA: ABRIL/2023 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

1/1

FOLHA: