



LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA 12						
ITE M	DENOMINAÇÃO	PERFIL	MATERIAL	QUANTIDADE (m)	SUPERFÍCIE (m²)	PESO (Kg)
1	COLUNAS E VIGAS	CAIXÃO UE [] 125x50x17x2,00	ASTM-A36	471,30	213,00	3636,30
3	TERÇAS	UE 75x40x15x2,00		1980,60	688,20	5339,90
3	TIRANTES RÍGIDOS	L 1"x1/4"		124,60	12,70	277,70
4	CONTRAVENTAMENTO S	BARRA RED. Ø1/4"		218,20	4,35	54,25
SUB-TOTAL					918,25	9308,15
ITE M	DENOMINAÇÃO	ELEMENTOS DE LIGAÇÃO	MATERIAL	QUANTIDADE (unid.)	SUPERFÍCIE (m²)	PESO (Kg)
5	MISCELÂNIAS	CH. DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO	ASTM A-36			930,815
6	PLACA DE BASE	CH. #5/16"x250x250		105	13,15	409,05
9	CHUMBADOR	CHUMBADOR MEC. Ø1/4"x50	WALSYWA/SIMILAR	420		
SUB-TOTAL					13,15	1339,87
TOTAL					931,40	10648,02
ÁREA DA ESTRUTURA TOTAL (m²)						589,39



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO

TECNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI DIVINO PAI ETERNO

EXECUTIVO
ENDEREÇO
AV. FRANCISCO PAULO RAMOS, N° 670, VILA PAI ETERNO, TRINDADE - GO
ÁREA DO TERRENO 11882,82 m² | ÁREA PERMEAB. 4493,16 m² | ÁREA EXISTENTE 4596,42 m² | ÁREA A DEMOLIR 0,00 m² | ÁREA A CONSTRUIR 819,30 m² | ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO 5415,72 m²

CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
AV. BRÁS CUBAS DE MELLO, N° 3295, NOVA GOMARÁ
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30494-080
TEL: (31) 3347-4458 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920
EMAIL: contato@grupoprojetoenharia.com.br

AUTOR: JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA - ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG: 239787/D

RT DA OBRA: _____

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-64

ESTRUTURA METÁLICA

TIPO DE PROJETO: PLANO DE COBERTURA - TERÇAS, TIRANTES E CONTRAVENTAMENTOS, ELEVÇÕES, LISTA DE MATERIAS

ASSUNTO: _____

DATA: MAIO/2025

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 01

N° RT/ART: _____

REV	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	04/2025	EMISSÃO INICIAL	JGO
01	05/2025	REVISÃO	JGO

02/03

FOLHA: