



LEGENDA CONSTRUÇÃO

- EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITINA
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA ACIMA DAS PORTAS LIMA 0,50m, AREA ALVENARIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO E EMASAMENTO E PINTURA

QUANTITATIVO IMPLANTAÇÃO DO BLOCO ADM S/COZINHA ADAPTADO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	BLOCO ADM SEM COZINHA ADAPTADO	UN	1,00
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA	m²	35,10
	EXECUÇÃO DE CHAPISCO	m²	70,20
	EXECUÇÃO DE REBOCO	m²	70,20
	EXECUÇÃO DE PORTA P3	m²	1,68
	EXECUÇÃO DE JANELA V1	m²	1,94
	EXECUÇÃO DE QUINCHÊ ACESSÍVEL	m²	2,00
	EMASAMENTO PINTURA ACRILICA 100%	m²	70,20
	EMASAMENTO PINTURA DO TETO 100%	m²	17,10
	PINTURA ACRILICA 100%	m²	70,20

QUANTITATIVO IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 02 SALAS DE AULA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	BLOCO 2 SALAS DE AULA	UN	1,00
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA	m²	8,64
	EXECUÇÃO DE CHAPISCO	m²	17,28
	EXECUÇÃO DE EMBOÇO	m²	249,14
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m²	231,86
	EXECUÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	m²	12,88

QUANTITATIVO DE REFORMA IMPLANTAÇÃO DOS BLOCOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
IMPLANTAÇÃO	BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD 1	UND	1,00
	BLOCO VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS	UND	1,00
	BLOCO CASA DE GÁS	UND	1,00

QUANTITATIVO DE MATERIAL : PASSARELAS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QTD
SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO TERRENO	m²	129,57
	ALVENARIA DE EMASAMENTO	m²	129,57
	ATERRO	m³	14,94
	APILOAMENTO	m³	74,71
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m³	16,19
	CARGA MECANIZADA	m³	16,19
	INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	m³	16,19
	TRANSPORTE DE MATERIAL	m³	161,90
	COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	12,95
FUNDAÇÃO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
	ELÉTRICO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO
	HIDRÁULICO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO
	IMPERMEAB.	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO
	ESTRUTURA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO
	ESTRUTURA METÁLICA	VER ORÇAMENTO	
	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA	m²	181,75
	TELHA METÁLICA 0,50MM	m²	181,75
	CAIXA METÁLICA	m	54,34
REVESTIMENTO PAREDES	CHAPISCO	m²	18,67
	REBOCO	m²	18,67
	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	129,57
	REVESTIMENTO PISO DE GRANITINA	m²	129,57
	RODAPE DE GRANITINA - 7 cm	m	50,40
	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA (2 DEMÓS)	m²	133,09

QUANTITATIVO DE REFORMA DO BLOCO 4 SALAS C/ SANITÁRIOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	EMASAMENTO MASSA ACRILICA 50%	m²	296,46
	PINTURA ESMALTA H. 1.50M	m²	296,46
	PINTURA ACIMA BARRADO	m²	286,57
	PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%	m²	112,35
	EXECUÇÃO DE TELHA AMERICANA	m²	424,82
	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	VER ORÇAMENTO	
	EXECUÇÃO PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	m²	424,82
	EXECUÇÃO DE CUMEIRA	m	39,60
	EXECUÇÃO DE EMBOCAMENTOS	m	100,10
	EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA	m²	233,86
	EXECUÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	m²	2,92
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m²	159,47
	EXECUÇÃO DE EMBOÇO	m²	159,47
	EXECUÇÃO DE PORTAS P3 E P8	m²	10,44
	EXECUÇÃO DE PISO CERAMICO	m²	25,86

QUANTITATIVO DE REFORMA DO BLOCO 4 SALAS DE AULA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	EMASAMENTO PINTURA ACRILICA 50%	m²	239,29
	PINTURA ESMALTA H. 1.50M	m²	239,29
	PINTURA ACIMA BARRADO	m²	215,36
	PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%	m²	101,91
	EXECUÇÃO DE TELHA AMERICANA	m²	276,22
	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	VER ORÇAMENTO	
	EXECUÇÃO PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	m²	298,02
	EXECUÇÃO DE CUMEIRA	m	29,15
	EXECUÇÃO DE EMBOCAMENTOS	m	77,92
	EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA	m²	157,52
	LIXAMENTO/ APLIC. RESINA PISO GRANITINA	m²	209,97

QUANTITATIVO DE REFORMA DO BLOCO PROJETO DE VIDA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	EMASAMENTO PINTURA ACRILICA 50%	m²	132,01
	PINTURA ESMALTA H. 1.50M	m²	59,80
	PINTURA ACIMA BARRADO	m²	53,82
	PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%	m²	5,43
	EXECUÇÃO DE TELHA AMERICANA	m²	56,05
	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	VER ORÇAMENTO	
	EXECUÇÃO PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	m²	56,04
	EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA	m²	40,63
	LIXAMENTO/ APLIC. RESINA PISO GRANITINA	m²	49,63

QUANTITATIVO DE REFORMA DO BLOCO DEPOSITO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	EMASAMENTO PINTURA ACRILICA 50%	m²	44,88
	PINTURA ESMALTA H. 1.50M	m²	23,79
	PINTURA ACIMA BARRADO	m²	21,09
	PINTURA EXTERNA	m²	14,58
	PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%	m²	6,98
	EXECUÇÃO DE TELHA AMERICANA	m²	16,98
	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	VER ORÇAMENTO	
	EXECUÇÃO PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	m²	16,98
	EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA	m²	13,31
	EXECUÇÃO DE RODAPÉ	m	15,86

QUANTITATIVO DE REFORMA DO BLOCO - QUADRA COBERTA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	PINTURA ACRILICA MURETA E ARQUIBANCADA	m²	1.060,05
	TELHAS METÁLICAS 50%	m²	145,20
	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	m²	290,40
	CONJUNTO TRAVE DE GOL	CONJ	1,00
	CONJUNTO TRAVE DE BASQUETE	CONJ	1,00
	EXECUÇÃO DO PINTURA DO PISO TINTA EPOXI	m²	245,44
	PINTURA DEMARCAÇÃO POLIESPORTIVA	m	265,35

QUANTITATIVO DE REFORMA DOS PÁTIOS DESCOBERTOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO TERRENO	m²	252,97
	APILOAMENTO	m³	252,97
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m³	34,78
	CARGA MECANIZADA	m³	34,78
	INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	m³	34,78
	TRANSPORTE DE MATERIAL	m³	347,83
	COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	27,82
	PISO DE CONCRETO USINADO 5CM	m²	252,97
	LASTRO DE BRITA 3CM	m²	252,97
	PINTURA PISO DE CONCRETO	m²	252,97

QUANTITATIVO DE REFORMA JARDINAGEM			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	BANCO DE CONCRETO	UND	6,00
	ARVORE - MEDIO PORTE	UND	5,00
	GRAMA ESMERALDA	m²	152,45

QUANTITATIVO DE REFORMA CALÇADA EXTERNA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO TERRENO	m²	197,88
	ATERRO	m³	14,94
	APILOAMENTO	m³	197,88
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m³	24,73
	CARGA MECANIZADA	m³	24,73
	INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	m³	24,73
	TRANSPORTE DE MATERIAL	m³	247,35
	COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	19,78
	PISO DE CONCRETO USINADO	m²	197,88
	LASTRO DE BRITA 3CM	m²	197,88
	MEIO FIO	m²	54,26
	PINTURA DO MEIO FIO	m²	16,27
	PINTURA PISO DE CONCRETO	m²	197,88

QUANTITATIVO DE REFORMA DO MURO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO	PINTURA ACRILICA 100%	m²	998,45
	LETREIRO	m²	7,20
	MURO DE ALVENARIA	m²	6,00
	CHAPISCO	m²	12,00
	REBOCO	m²	12,00
	PORTÕES P7, P8 E P9	m²	13,90
	PINTURA DOS PORTÕES P7, P8 E P9	m²	41,70
	PINGADEIRA DE CONCRETO	m	199,69

QUADRO DE ACABAMENTO	
PISO	
01	CIMENTADO DESEMPENHO
02	CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIREFLEXIVANTE
03	PISO GRANITINA
04	PISO INDUSTRIAL, POLÍDIO DE CONCRETO ARMADO
PAREDE	
01	CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 80 cm + FAIXA DE MADEIRA COM VERNIZ
02	CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA 10 x 10 cm AZUL E
03	PINTURA ACRILICA
04	CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA 10 x 10 cm AZUL E
05	VERMELHA E PINTURA ACRILICA
06	CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 0 TETO
07	PINTURA ACRILICA
TETO	
01	LAJE PINTURA PVA LATEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
02	ESTRUTURA APARENTE
03	FORRO PVC



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO
TECNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
RUA JOANA GUIÃO, QD 35, SINº, BAIRRO ILDA, AP. DE GOIÂNIA - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VÍDEO ARG 01	VÍDEO ARG 01	VÍDEO ARG 01	VÍDEO ARG 01	VÍDEO ARG 01	VÍDEO ARG 01

AUTOR: SILAS PRIES DE OLIVEIRA FILHO | CAD: 00415M653

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.429.795/0001-20
PREPOSTO: BARBARA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.081-64

ARQUITETURA

L- TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA CONSTRUIR - Eci: 1100

ASSINTO:

DATA: AGOSTO/2023 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº PARTIAL:

REV	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO