



QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
BLOCO B - AUDITÓRIO E BIBLIOTECA.			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	LIXAMENTO DE PISO E RODAPÊ EM GRANITINA	m2	213,99
	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	349,88
	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m2	121,06
	REMOÇÃO DE PINTURA DA LAJE 50%	m2	102,52
	DEMOLIÇÃO DE TELHA DE BARRO 50%	m2	304,40
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MÁXIMA	m³xkm	8,02

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO D - PÁTIO COBERTO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	LIxAMENTO DE PISO E LADAPÊ EM GRANITINA	m2	22,57
	REMOCÃO DE PINTURA DA LAJE 50%	m2	32,87
	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	0,26
	APICAMENTO	m2	4,68
	REMOCÃO DE BANCADA DE GRANITO	m2	0,51
	REM. DE PINTURA ACRILICA INT. E EXT. 50%	m2	356,48
	REM. DE PINT. ACRILICA DO RESERV. ELE. 50%	m2	31,40
	DEMOCÃO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m2	50,12
	REMOCÃO DE PORTAS	m2	1,68
	DEMOCÃO DE JANELAS	m2	0,80
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	2,40
	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	222,18
	DEMOCÃO DE TELHA DE BARRO 50%	m2	403,79
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUINDO A CARGA MANUAL	m³xkm	21,06	

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
BLOCO E - SALAS COM SANITÁRIOS.			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	LIXAMENTO DE PINTURA E RODAPÊ EM GRANITINA	m <sup>2</sup>	650,37
	REM. DE PINTURA ACRILICA INT. E EXT. 50%	m <sup>2</sup>	1.062,35
	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m <sup>2</sup>	344,41
	DEM. DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30CM	m <sup>2</sup>	59,04
	DEM. DE REVESTIMENTO CERÂMICO PAR. 2CM	m <sup>2</sup>	296,06
	REMOÇÃO DE PINTURA DA LAJE 50%	m <sup>2</sup>	268,04
	DEMOLIÇÃO DE TELHA DE BARRO 50%	m <sup>2</sup>	536,61
	REMOÇÃO DE LOUÇAS E CUBAS SAN.	un	42,00
	REMOÇÃO DE BANCADAS	m <sup>2</sup>	13,14
	REMOÇÃO DE CORRIMÃO	m	16,94
	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO	m	1,45
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO	m <sup>3</sup> /km	32,49
	UNIFORME E FERRAMENTAS MANUAIS		



# PAS

www.pasnet.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO      \_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

## AMPLIAÇÃO E REFORMA

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA - SP: 506241491

RT DA OBRA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.706/0001-  
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIERA VALENTE CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

A BAIXA DEMOLIÇÕES LADO A - Esc.: 1/125

\_\_\_\_\_  
 NTO: \_\_\_\_\_

FEV/2024	ESCALA: INDICADA	REVISÃO: 000	Nº RRT/ART:	
----------	------------------	--------------	-------------	--

DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

4 / 1 1

				4/4
--	--	--	--	-----

[illegible]

			FOLHA:
--	--	--	--------

---

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO F - 4 SALAS.			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	LIXAMENTO DE PISO E RODAPÊ EM GRANITINA	m <sup>2</sup>	276,08
	REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA 50%	m <sup>2</sup>	417,24
	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m <sup>2</sup>	176,43
	REMOÇÃO DE PINTURA DA LAJE 50%	m <sup>2</sup>	101,74
	DEMOLIÇÃO DE TELHA DE BARRO 50%	m <sup>2</sup>	395,46
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO [INCLUSO A CARGA MÁXIMA]	m <sup>3</sup> xkm	10,21

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
BLOCO G - VESTIÁRIOS.			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	REM. DE REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO	m <sup>2</sup>	53,25
	REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA 50%	m <sup>2</sup>	107,00
	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m <sup>2</sup>	47,63
	REMOÇÃO DE PINTURA DA LARJE 50%	m <sup>2</sup>	25,22
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, BARRAS E CUBAS SAN.	un	32,00
	REMOÇÃO DE PINTURA DA LARJE 50%	m <sup>2</sup>	25,22
	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA	m <sup>2</sup>	48,68
	REMOÇÃO DE CALHA	m	9,79
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO A CARGA MANUAL.		m <sup>3</sup> /km	3,19

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO H - QUADRA POLIESPORTIVA.			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	165,52
	JATEAMENTO DE PILARES E EST. METÁLICA	m2	985,70
	LIXAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	m2	985,70
	REM. DE TELHA METÁLICA C/ REAPROV.	m2	1.028,72
	REM. DE TELHA METÁLICA 10% (PERCA)	m2	102,87
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MÁXIMA	m³xkm	6,91

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA MURO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	REMOÇÃO DE PINTURA MET. PORTÕES 50%	m2	13,67
	REMOÇÃO DE PINTURAS DE GRADES	m2	38,76
	REMOÇÃO DE PORTÃO	m2	6,84
	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	1.055,22
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³xkm	6,71

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO			
RETIRADA EXTERNA E PASSARELAS E RAMPA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SCM (CALÇADA INTERNA)	m3	2,46
	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SCM (CALÇADA EXTERNA)	m3	43,65
	LIXAMENTO DE PISO GRANITINIA (PASSARELAS)	m2	146,25
	REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA 50%	m2	148,44
	DEMOLIÇÃO DE BANCOS	m2	2,93
	DEMOLIÇÃO DE GRELHAS	m2	607,58
	REMOÇÃO DE PINTURA GUARDA-CORPO	m2	31,63
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INGLUSO A CARGA MÁXIMA	m3/km	68,35