



NOTAS:

\* OS VOLUMES INSERIDOS NO QUADRO FORAM CALCULADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO NA DATA DO LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO.

\* A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FOI CALCULADA BASEADA NOS NÍVEIS DEFINIDOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

\* FOI CONSIDERADO 20 CM DE PROFUNDIDADE DE REMOÇÃO DE SOLO OU MATERIAL ORGÂNICO/IMPRÓPRIO.

\* NÃO FOI CONSIDERADO O EMPOLAMENTO.

CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM ELABORADO PELO TÉCNICO EM AGRIMENSURA BRUNO FAGUNDES SILVA CREA 1721930817/D-PR

QUADRO DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM				
PLATÔ	NÍVEL	CORTE	ATERRO	BOTA FORA
PLT 01	- 0,55	000,00 m³	3320,04 m³	336,70 m³
PLT 02	- 1,35	000,00 m³	9201,71 m³	547,14 m³
PLT 03	- 2,15	000,00 m³	26594,55 m³	776,41 m³
PLT 04	- 4,75	000,00 m³	1146,77 m³	109,96 m³



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

APROVADO    /  /  

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CE RITA PARANHOS BRETAS

ENDEREÇO:

Rua José Albino Filho, Residencial Alvino Albino, Catalão - GO

ÁREA DE LEVANTAMENTO:

11.720,09 m²

*Bruno Fagundes Silva*

BRUNO FAGUNDES SILVA

Tecnólogo em Agrimensura

CREA 1721930817/D-PR

*Sabrina S. Vieira Valente*

Sabrina Silva Vieira Valente

Gerente de Projetos e Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A131590-0

Decreto 11/07/23 D.O. nº 24.078

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.409.705.0001-20

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE

CPF: 041.530.091-64

LEGENDA

- TRECHO DE TALUDES, RAMPAS E/OU ESCADAS
- PLATÔ
- BOCA DE LOBO
- PERÍMETRO
- PAREDE DE CONTENÇÃO
- MEIO FIO
- POSTE
- ÁRVORE

TIPO DE PROJETO:

TOPOGRAFIA

ASSUNTO:

TERRAPLENAGEM

DATA: 10/01/2025

ESCALA: 1/1350

Nº ART: 1020250007812