



GOVERNO DE GOIÁS
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PARC.MAIOR RELEV. (50%)
1.0	REVESTIMENTO DE PISO	PISO LAMINADO EM CONCRETO	m ²	455,41	227,71
2.0	COBERTURA	TELHAS GALVANIZADA	m ²	564,70	282,35

Para os fins do inciso IX do artigo 18 da Lei 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio.



GOVERNO DE GOIÁS
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA RESUMO

CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

BDI: 22,47%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	PART. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 92.595,14	R\$ 113.401,26	13,66%
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 33.281,10	R\$ 40.759,36	4,91%
3	BASE DO RESERVATÓRIO	R\$ 6.568,80	R\$ 8.044,81	0,97%
4	INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 48.760,77	R\$ 59.717,32	7,19%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.633,52	R\$ 36.292,17	4,37%
6	REFORMA	R\$ 183.784,41	R\$ 225.080,77	27,11%
7	BLOCO DE VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020	R\$ 250.687,93	R\$ 307.017,51	36,98%
8	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 30.329,24	R\$ 37.144,22	4,47%
9	DIVERSOS	R\$ 2.279,40	R\$ 2.791,58	0,34%
CUSTO TOTAL		R\$ 677.920,31	R\$ 830.249,00	100,00%



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA									92.595,14	13,66 %	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									92.595,14	13,66 %	
1.1.1	20200	AGETOP CIVIL	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	611,10	611,10	0,00	7,22	7,22	0,00	4.412,14	4.412,14	0,65 %	ESTADUAL
1.1.2	21301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	7,50	7,50	3,16	387,73	390,89	23,70	2.907,97	2.931,67	0,43 %	ESTADUAL
1.1.3	270804	AGETOP CIVIL	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1,00	5,57	1.884,66	1.890,23	5,57	1.884,66	1.890,23	0,28 %	ESTADUAL
1.1.4	50101	AGETOP CIVIL	SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS)	m	15,00	15,00	0,00	93,07	93,07	0,00	1.396,05	1.396,05	0,21 %	ESTADUAL
1.1.5	271500	AGETOP CIVIL	CAFE DA MANHA	RE	1050,00	1050,00	0,00	3,58	3,58	0,00	3.759,00	3.759,00	0,55 %	ESTADUAL
1.1.6	271502	AGETOP CIVIL	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	1050,00	1050,00	0,00	20,90	20,90	0,00	21.945,00	21.945,00	3,24 %	ESTADUAL
1.1.7	20600	AGETOP CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m²	270,60	270,60	17,61	56,62	74,23	4.765,26	15.321,37	20.086,63	2,96 %	ESTADUAL
1.1.8	20212	AGETOP CIVIL	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS) , SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	50,82	50,82	66,91	11,62	78,53	3.400,36	590,53	3.990,89	0,59 %	ESTADUAL
1.1.9	41002	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO	m²	60,06	60,06	5,42	0,00	5,42	325,52	0,00	325,52	0,05 %	ESTADUAL
1.1.10	41140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	60,06	60,06	2,73	0,00	2,73	163,96	0,00	163,96	0,02 %	ESTADUAL
1.1.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,50	1,50	37,86	18,13	55,99	56,79	27,19	83,98	0,01 %	ESTADUAL
1.1.12	COMP225	Próprio	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H= 2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	m²	10,00	10,00	56,80	129,08	185,88	568,00	1.290,80	1.858,80	0,27 %	ESTADUAL
1.1.13	30101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	1,50	1,50	9,76	34,42	44,18	14,64	51,63	66,27	0,01 %	ESTADUAL
1.1.14	21602	AGETOP CIVIL	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	611,10	611,10	0,00	48,31	48,31	0,00	29.522,24	29.522,24	4,35 %	ESTADUAL
1.1.15	20202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	60,06	60,06	2,71	0,00	2,71	162,76	0,00	162,76	0,02 %	ESTADUAL
2			ADMINISTRAÇÃO									33.281,10	4,91 %	
2.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	120,00	120,00	92,98	0,00	92,98	11.157,60	0,00	11.157,60	1,65 %	ESTADUAL
2.2	250102	AGETOP CIVIL	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	490,00	490,00	45,15	0,00	45,15	22.123,50	0,00	22.123,50	3,26 %	ESTADUAL
3			BASE DO RESERVATÓRIO									6.568,80	0,97 %	
3.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,42	2,42	97,75	43,61	141,36	236,55	105,54	342,09	0,05 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,79	1,79	32,90	17,01	49,91	58,89	30,44	89,33	0,01 %	ESTADUAL
3.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,08	0,08	245,10	572,79	817,89	19,60	45,83	65,43	0,01 %	ESTADUAL
3.4	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	6,51	6,51	0,30	111,41	111,71	1,95	725,28	727,23	0,11 %	ESTADUAL
3.5	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	7,20	7,20	19,01	135,65	154,66	136,87	976,68	1.113,55	0,16 %	ESTADUAL
3.6	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	3,73	3,73	23,97	154,96	178,93	89,40	578,00	667,40	0,10 %	ESTADUAL
3.7	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,80	28,80	7,15	10,62	17,77	205,92	305,85	511,77	0,08 %	ESTADUAL
3.8	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,90	21,90	3,56	10,46	14,02	77,96	229,07	307,03	0,05 %	ESTADUAL
3.9	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,90	50,90	1,82	8,20	10,02	92,63	417,38	510,01	0,08 %	ESTADUAL
3.10	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,70	14,70	2,16	9,72	11,88	31,75	142,88	174,63	0,03 %	ESTADUAL
3.11	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,30	27,30	3,36	9,50	12,86	91,72	259,35	351,07	0,05 %	ESTADUAL
3.12	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,12	2,12	50,21	458,42	508,63	106,44	971,85	1.078,29	0,16 %	ESTADUAL
3.13	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,12	2,12	208,22	89,41	297,63	441,42	189,55	630,97	0,09 %	ESTADUAL
4			INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL									48.760,77	7,19 %	
4.1	COMP99	Próprio	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	6,00	6,00	3,49	26,57	30,06	20,94	159,42	180,36	0,03 %	ESTADUAL
4.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	33,00	33,00	2,70	27,09	29,79	89,10	893,97	983,07	0,15 %	ESTADUAL
4.3	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	18,00	18,00	4,59	29,92	34,51	82,62	538,56	621,18	0,09 %	ESTADUAL
4.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,80	65,80	20,55	130,87	151,42	1.352,19	8.611,24	9.963,43	1,47 %	ESTADUAL
4.5	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	33,00	33,00	4,80	4,23	9,03	158,40	139,59	297,99	0,04 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
4.6	81828	AGETOP CIVIL	CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	4,00	4,00	283,81	368,89	652,70	1.135,24	1.475,56	2.610,80	0,39 %	ESTADUAL
4.7	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	17,00	17,00	4,67	56,82	61,49	79,39	965,94	1.045,33	0,15 %	ESTADUAL
4.8	COMP23	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.	m	59,20	59,20	72,40	480,20	552,60	4.286,08	28.427,84	32.713,92	4,83 %	ESTADUAL
4.9			Escavação de vala para passagem de tubulação									344,69	0,05 %	
4.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,72	2,72	54,27	28,05	82,32	147,61	76,30	223,91	0,03 %	ESTADUAL
4.9.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,42	2,42	32,90	17,01	49,91	79,61	41,17	120,78	0,02 %	ESTADUAL
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									29.633,52	4,37 %	
5.1			Escavação e reaterro									1.535,21	0,23 %	
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,50	10,50	54,27	28,05	82,32	569,83	294,53	864,36	0,13 %	ESTADUAL
5.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	9,45	9,45	13,97	9,89	23,86	132,01	93,46	225,47	0,03 %	ESTADUAL
5.1.3	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	2,00	27,92	194,77	222,69	55,84	389,54	445,38	0,07 %	ESTADUAL
5.2			Iluminação									12.870,36	1,90 %	
5.2.1	COMP01	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	12,00	28,84	362,82	391,66	346,08	4.353,84	4.699,92	0,69 %	ESTADUAL
5.2.2	COMP02	Próprio	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00	27,24	113,24	140,48	81,72	339,72	421,44	0,06 %	ESTADUAL
5.2.3	COMP04	Próprio	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	25,00	25,00	73,08	63,94	137,02	1.827,00	1.598,50	3.425,50	0,51 %	ESTADUAL
5.2.4	180708	AGETOP CIVIL	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	un	25,00	25,00	18,89	154,05	172,94	472,25	3.851,25	4.323,50	0,64 %	ESTADUAL
5.3			Caixa PVC									1.282,12	0,19 %	
5.3.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00	20,18	9,88	30,06	181,62	88,92	270,54	0,04 %	ESTADUAL
5.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00	10,73	6,14	16,87	96,57	55,26	151,83	0,02 %	ESTADUAL
5.3.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	15,00	8,10	6,95	15,05	121,50	104,25	225,75	0,03 %	ESTADUAL
5.3.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	25,00	25,00	9,96	15,40	25,36	249,00	385,00	634,00	0,09 %	ESTADUAL
5.4			Tomadas e interruptores									699,29	0,10 %	
5.4.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00	23,33	20,25	43,58	209,97	182,25	392,22	0,06 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
5.4.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	16,24	17,46	33,70	64,96	69,84	134,80	0,02 %	ESTADUAL
5.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	13,14	15,37	28,51	39,42	46,11	85,53	0,01 %	ESTADUAL
5.4.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	19,35	24,02	43,37	38,70	48,04	86,74	0,01 %	ESTADUAL
5.5			Condutores									6.298,15	0,93 %	
5.5.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	408,170	408,17	1,05	2,92	3,97	428,57	1.191,85	1.620,43	0,24 %	ESTADUAL
5.5.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	518,820	518,82	1,05	2,92	3,97	544,76	1.514,95	2.059,71	0,30 %	FEDERAL
5.5.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	280,00	0,32	9,03	9,35	89,60	2.528,40	2.618,00	0,39 %	ESTADUAL
5.6			Proteção de equipamento									540,59	0,08 %	
5.6.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	7,00	2,40	9,95	12,35	16,80	69,65	86,45	0,01 %	ESTADUAL
5.6.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	13,81	53,32	67,13	27,62	106,64	134,26	0,02 %	ESTADUAL
5.6.3	COMP05	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA	UN	1,00	1,00	2,78	138,48	141,26	2,78	138,48	141,26	0,02 %	ESTADUAL
5.6.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	2,00	9,07	80,24	89,31	18,14	160,48	178,62	0,03 %	ESTADUAL
5.7			Eletrodutos e tubos									6.034,17	0,89 %	
5.7.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,00	170,00	8,58	7,61	16,19	1.458,60	1.293,70	2.752,30	0,41 %	ESTADUAL
5.7.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,65	19,65	4,89	4,13	9,02	96,08	81,16	177,24	0,03 %	ESTADUAL
5.7.3	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	70,00	4,71	18,88	23,59	329,70	1.321,60	1.651,30	0,24 %	ESTADUAL
5.7.4	71190	AGETOP CIVIL	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	29,66	29,66	12,08	22,77	34,85	358,29	675,36	1.033,65	0,15 %	ESTADUAL
5.7.5	72376	AGETOP CIVIL	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	29,66	29,66	7,55	6,60	14,15	223,93	195,75	419,68	0,06 %	ESTADUAL
5.8			Quadros									373,63	0,06 %	
5.8.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	19,37	354,26	373,63	19,37	354,26	373,63	0,06 %	ESTADUAL
6			REFORMA									183.784,41	27,11 %	
6.1			DEMOLIÇÃO E RETIRADA									13.598,56	2,01 %	
6.1.1	COMP131	Próprio	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	153,26	153,26	6,86	3,54	10,40	1.051,36	542,54	1.593,90	0,24 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
6.1.2	20121	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	m³	52,26	52,26	164,21	0,00	164,21	8.581,61	0,00	8.581,61	1,27 %	ESTADUAL
6.1.3	COMP123	Próprio	REMOÇÃO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO	M	60,10	60,10	10,74	5,55	16,29	645,47	333,55	979,02	0,14 %	ESTADUAL
6.1.4	30101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	55,32	55,32	9,76	34,42	44,18	539,92	1.904,11	2.444,03	0,36 %	ESTADUAL
6.2			CONSTRUÇÃO									170.185,85	25,10 %	
6.2.1	50901	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	0,18	0,18	44,05	0,00	44,05	7,92	0,00	7,92	0,00 %	ESTADUAL
6.2.2	50902	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m²	3,80	3,80	5,42	0,00	5,42	20,59	0,00	20,59	0,00 %	ESTADUAL
6.2.3	41003	AGETOP CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m³	0,57	0,57	27,12	0,00	27,12	15,45	0,00	15,45	0,00 %	ESTADUAL
6.2.4	50201	AGETOP CIVIL	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	m³	0,57	0,57	286,68	442,42	729,10	163,40	252,18	415,58	0,06 %	ESTADUAL
6.2.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	153,27	153,27	6,46	4,73	11,19	990,12	724,97	1.715,09	0,25 %	ESTADUAL
6.2.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	153,27	153,27	4,28	8,61	12,89	655,99	1.319,66	1.975,65	0,29 %	ESTADUAL
6.2.7	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	153,27	153,27	12,64	16,19	28,83	1.937,33	2.481,44	4.418,77	0,65 %	ESTADUAL
6.2.8	160966	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	564,70	564,70	6,04	73,91	79,95	3.410,78	41.736,98	45.147,76	6,66 %	ESTADUAL
6.2.9	271100	AGETOP CIVIL	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.	CJ	1,00	1,00	197,00	4.020,82	4.217,82	197,00	4.020,82	4.217,82	0,62 %	ESTADUAL
6.2.10	270889	AGETOP CIVIL	SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)	CJ	1,00	1,00	1.013,32	6.156,11	7.169,43	1.013,32	6.156,11	7.169,43	1,06 %	ESTADUAL
6.2.11	271101	AGETOP CIVIL	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	CJ	1,00	1,00	140,27	77,19	217,46	140,27	77,19	217,46	0,03 %	ESTADUAL
6.2.12	271103	AGETOP CIVIL	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00	1,00	62,57	13,10	75,67	62,57	13,10	75,67	0,01 %	ESTADUAL
6.2.13	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	57,16	57,16	7,54	13,59	21,13	430,98	776,81	1.207,79	0,18 %	ESTADUAL
6.2.14	220061	AGETOP CIVIL	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM	m²	455,41	455,41	11,60	42,90	54,50	5.282,75	19.537,09	24.819,84	3,66 %	ESTADUAL
6.2.15	COMP94	Próprio	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)	m²	455,41	455,41	1,10	10,96	12,06	500,95	4.991,29	5.492,24	0,81 %	ESTADUAL
6.2.16	160906	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM ACESSÓRIOS	m²	55,51	55,51	6,04	86,95	92,99	335,28	4.826,59	5.161,87	0,76 %	ESTADUAL
6.2.17	261700	AGETOP CIVIL	DEMARCAÇÃO/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	307,62	307,62	9,97	0,65	10,62	3.066,97	199,95	3.266,92	0,48 %	ESTADUAL
6.2.18	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	455,41	455,41	7,54	13,59	21,13	3.433,79	6.189,02	9.622,81	1,42 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
6.2.19	200499	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m²	153,27	153,27	19,33	9,27	28,60	2.962,70	1.420,82	4.383,52	0,65 %	ESTADUAL
6.2.20	220102	AGETOP CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	57,16	57,16	12,92	22,08	35,00	738,50	1.262,10	2.000,60	0,30 %	ESTADUAL
6.2.21	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	214,50	214,50	34,77	146,09	180,86	7.458,16	31.336,31	38.794,47	5,72 %	ESTADUAL
6.2.22	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	321,75	321,75	19,75	11,45	31,20	6.354,56	3.684,04	10.038,60	1,48 %	ESTADUAL
7			BLOCO DE VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020									250.687,93	36,98 %	
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									1.664,12	0,25 %	
7.1.1	20701	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	87,78	87,78	1,62	3,50	5,12	142,20	307,23	449,43	0,07 %	ESTADUAL
7.1.2	41140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	111,84	111,84	2,73	0,00	2,73	305,32	0,00	305,32	0,05 %	ESTADUAL
7.1.3	41002	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO	m²	111,84	111,84	5,42	0,00	5,42	606,17	0,00	606,17	0,09 %	ESTADUAL
7.1.4	41003	AGETOP CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m³	11,18	11,18	27,12	0,00	27,12	303,20	0,00	303,20	0,04 %	ESTADUAL
7.2			FUNDAÇÕES E SONDAGENS									25.185,16	3,72 %	
7.2.1			ESTACAS									13.142,90	1,94 %	
7.2.1.1	50302	AGETOP CIVIL	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	113,00	113,00	37,97	31,56	69,53	4.290,61	3.566,28	7.856,89	1,16 %	ESTADUAL
7.2.1.2	52005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	360,00	360,00	3,01	7,62	10,63	1.083,60	2.743,20	3.826,80	0,56 %	ESTADUAL
7.2.1.3	52014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	108,17	108,17	2,64	10,85	13,49	285,56	1.173,65	1.459,21	0,22 %	ESTADUAL
7.2.2			BLOCOS									3.099,62	0,46 %	
7.2.2.1	50901	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	3,75	3,75	44,05	0,00	44,05	165,18	0,00	165,18	0,02 %	ESTADUAL
7.2.2.2	50902	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m²	11,88	11,88	5,42	0,00	5,42	64,38	0,00	64,38	0,01 %	ESTADUAL
7.2.2.3	60470	AGETOP CIVIL	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m³	0,59	0,59	27,12	178,28	205,40	16,00	105,18	121,18	0,02 %	ESTADUAL
7.2.2.4	51030	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	3,75	3,75	80,44	436,96	517,40	301,65	1.638,60	1.940,25	0,29 %	ESTADUAL
7.2.2.5	51055	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	3,75	3,75	48,72	0,00	48,72	182,70	0,00	182,70	0,03 %	ESTADUAL
7.2.2.6	52014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	46,40	46,40	2,64	10,85	13,49	122,49	503,44	625,93	0,09 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
7.2.3			VIGAS BALDRAMES									6.835,58	1,01 %	
7.2.3.1	40101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	8,35	8,35	34,79	0,00	34,79	290,49	0,00	290,49	0,04 %	ESTADUAL
7.2.3.2	50902	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m²	11,46	11,46	5,42	0,00	5,42	62,11	0,00	62,11	0,01 %	ESTADUAL
7.2.3.3	60470	AGETOP CIVIL	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m³	0,57	0,57	27,12	178,28	205,40	15,45	101,62	117,07	0,02 %	ESTADUAL
7.2.3.4	60191	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	60,67	60,67	11,50	23,16	34,66	697,70	1.405,12	2.102,82	0,31 %	ESTADUAL
7.2.3.5	51030	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	3,44	3,44	80,44	436,96	517,40	276,71	1.503,14	1.779,85	0,26 %	ESTADUAL
7.2.3.6	51055	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	3,44	3,44	48,72	0,00	48,72	167,59	0,00	167,59	0,02 %	ESTADUAL
7.2.3.7	40902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	4,91	4,91	23,05	0,00	23,05	113,17	0,00	113,17	0,02 %	ESTADUAL
7.2.3.8	52004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	135,60	135,60	3,01	7,95	10,96	408,15	1.078,02	1.486,17	0,22 %	ESTADUAL
7.2.3.9	52014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	53,10	53,10	2,64	10,85	13,49	140,18	576,13	716,31	0,11 %	ESTADUAL
7.2.4			OUTROS									2.107,06	0,31 %	
7.2.4.1	120902	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	60,67	60,67	21,91	12,82	34,73	1.329,27	777,79	2.107,06	0,31 %	ESTADUAL
7.3			ESTRUTURA									68.867,45	10,16 %	
7.3.1			PILARES									13.097,43	1,93 %	
7.3.1.1	60204	AGETOP CIVIL	FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)	m²	74,76	74,76	41,58	53,44	95,02	3.108,52	3.995,17	7.103,69	1,05 %	ESTADUAL
7.3.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,67	3,67	50,21	458,42	508,63	184,27	1.682,40	1.866,67	0,28 %	ESTADUAL
7.3.1.3	60801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	3,67	3,67	48,72	0,00	48,72	178,80	0,00	178,80	0,03 %	ESTADUAL
7.3.1.4	60305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	246,30	246,30	3,01	7,62	10,63	741,36	1.876,80	2.618,16	0,39 %	ESTADUAL
7.3.1.5	60314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	98,60	98,60	2,64	10,85	13,49	260,30	1.069,81	1.330,11	0,20 %	ESTADUAL
7.3.2			VIGAS DE COBERTURA									8.071,57	1,19 %	
7.3.2.1	60209	AGETOP CIVIL	FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	m²	52,22	52,22	46,39	35,05	81,44	2.422,48	1.830,31	4.252,79	0,63 %	ESTADUAL
7.3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,91	2,91	50,21	458,42	508,63	146,11	1.334,00	1.480,11	0,22 %	ESTADUAL
7.3.2.3	60801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	2,91	2,91	48,72	0,00	48,72	141,77	0,00	141,77	0,02 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
7.3.2.4	60304	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	116,60	116,60	3,01	7,95	10,96	350,96	926,97	1.277,93	0,19 %	ESTADUAL
7.3.2.5	60305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	13,10	13,10	3,01	7,62	10,63	39,43	99,82	139,25	0,02 %	ESTADUAL
7.3.2.6	60314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	57,80	57,80	2,64	10,85	13,49	152,59	627,13	779,72	0,12 %	ESTADUAL
7.3.3			LAJE									8.811,42	1,30 %	
7.3.3.1	61101	AGETOP CIVIL	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m²	71,93	71,93	20,22	102,28	122,50	1.454,42	7.357,00	8.811,42	1,30 %	ESTADUAL
7.3.4			COBERTURA									38.887,03	5,74 %	
7.3.4.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1818,00	1818,00	0,81	12,56	13,37	1.472,58	22.834,08	24.306,66	3,59 %	ESTADUAL
7.3.4.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	120,50	120,50	1,37	10,10	11,47	165,08	1.217,05	1.382,13	0,20 %	ESTADUAL
7.3.4.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	120,50	120,50	1,37	9,77	11,14	165,08	1.177,29	1.342,37	0,20 %	ESTADUAL
7.3.4.4	160401	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m²	120,50	120,50	6,07	78,60	84,67	731,43	9.471,30	10.202,73	1,51 %	ESTADUAL
7.3.4.5	160402	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	12,05	12,05	19,62	19,05	38,67	236,42	229,55	465,97	0,07 %	ESTADUAL
7.3.4.6	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	44,10	44,10	15,77	11,15	26,92	695,45	491,72	1.187,17	0,18 %	ESTADUAL
7.4			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									18.217,59	2,69 %	
7.4.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	0,48	0,48	64,81	61,54	126,35	31,10	29,54	60,64	0,01 %	ESTADUAL
7.4.2	100102	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)	m²	190,69	190,69	40,80	50,18	90,98	7.780,15	9.568,82	17.348,97	2,56 %	ESTADUAL
7.4.3	100204	AGETOP CIVIL	CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	m	49,60	49,60	7,39	8,90	16,29	366,54	441,44	807,98	0,12 %	ESTADUAL
7.5			REVESTIMENTO DE PISO									16.449,58	2,43 %	
7.5.1	220101	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m²	80,34	80,34	11,17	26,39	37,56	897,39	2.120,18	3.017,57	0,45 %	ESTADUAL
7.5.2	221101	AGETOP CIVIL	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	80,34	80,34	18,43	79,21	97,64	1.480,66	6.363,73	7.844,39	1,16 %	ESTADUAL
7.5.3	221102	AGETOP CIVIL	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	8,74	8,74	0,00	20,67	20,67	0,00	180,65	180,65	0,03 %	ESTADUAL
7.5.4	221104	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m²	89,08	89,08	0,00	40,53	40,53	0,00	3.610,41	3.610,41	0,53 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
7.5.5	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	24,06	24,06	12,78	61,89	74,67	307,48	1.489,08	1.796,56	0,27 %	ESTADUAL
7.6			IMPERMEABILIZAÇÃO									5.604,45	0,83 %	
7.6.1			ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM)									5.604,45	0,83 %	
7.6.1.1	120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL	m²	173,62	173,62	13,53	18,75	32,28	2.349,07	3.255,38	5.604,45	0,83 %	ESTADUAL
7.7			ESQUADRIAS METÁLICAS									14.842,03	2,19 %	
7.7.1	180501	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m²	7,14	7,14	45,97	600,32	646,29	328,22	4.286,29	4.614,51	0,68 %	ESTADUAL
7.7.2	180509	AGETOP CIVIL	PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS	m²	18,00	18,00	45,97	361,09	407,06	827,46	6.499,62	7.327,08	1,08 %	ESTADUAL
7.7.3	180381	AGETOP CIVIL	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	m²	5,23	5,23	49,14	364,25	413,39	257,00	1.905,02	2.162,02	0,32 %	ESTADUAL
7.7.4	180380	AGETOP CIVIL	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m²	1,08	1,08	49,14	634,59	683,73	53,07	685,35	738,42	0,11 %	ESTADUAL
7.8			VIDROS									1.174,92	0,17 %	
7.8.1	190105	AGETOP CIVIL	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO	m²	6,31	6,31	0,00	186,20	186,20	0,00	1.174,92	1.174,92	0,17 %	ESTADUAL
7.9			REVESTIMENTO DE PAREDE									33.853,51	4,99 %	
7.9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	372,32	372,32	2,03	2,46	4,49	755,80	915,91	1.671,71	0,25 %	ESTADUAL
7.9.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	102,57	102,57	12,64	16,19	28,83	1.296,48	1.660,61	2.957,09	0,44 %	ESTADUAL
7.9.3	87549	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	269,75	269,75	9,55	14,96	24,51	2.576,11	4.035,46	6.611,57	0,98 %	ESTADUAL
7.9.4	201302	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	269,75	269,75	25,81	58,02	83,83	6.962,24	15.650,90	22.613,14	3,34 %	ESTADUAL
7.10			FORRO									5.878,06	0,87 %	
7.10.1	210499	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m²	64,66	64,66	13,00	60,95	73,95	840,58	3.941,02	4.781,60	0,71 %	ESTADUAL
7.10.2	210506	AGETOP CIVIL	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	63,60	63,60	0,00	17,24	17,24	0,00	1.096,46	1.096,46	0,16 %	ESTADUAL
7.11			PINTURA									8.214,24	1,21 %	
7.11.1			PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE									346,79	0,05 %	
7.11.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,57	10,57	9,49	7,69	17,18	100,30	81,29	181,59	0,03 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
7.11.1.2	261550	AGETOP CIVIL	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m²	10,57	10,57	8,99	6,64	15,63	95,02	70,18	165,20	0,02 %	ESTADUAL
7.11.2			PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA									408,94	0,06 %	
7.11.2.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,60	13,60	9,49	7,69	17,18	129,06	104,58	233,64	0,03 %	ESTADUAL
7.11.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,60	13,60	4,28	8,61	12,89	58,20	117,10	175,30	0,03 %	ESTADUAL
7.11.3			PINTURA DO TETO - TINTA PVA									2.643,29	0,39 %	
7.11.3.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	64,66	64,66	19,50	11,96	31,46	1.260,87	773,33	2.034,20	0,30 %	ESTADUAL
7.11.3.2	261307	AGETOP CIVIL	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	64,66	64,66	5,73	3,69	9,42	370,50	238,59	609,09	0,09 %	ESTADUAL
7.11.4			PINTURA EXTERNA									1.018,41	0,15 %	
7.11.4.1	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	78,40	78,40	8,00	4,99	12,99	627,20	391,21	1.018,41	0,15 %	ESTADUAL
7.11.5			PINTURA ESQUADRIAS									2.265,26	0,33 %	
7.11.5.1	261602	AGETOP CIVIL	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m²	88,04	88,04	14,98	10,75	25,73	1.318,83	946,43	2.265,26	0,33 %	ESTADUAL
7.11.6			PINTURA ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA									1.531,55	0,23 %	
7.11.6.1	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m²	120,50	120,50	3,97	8,74	12,71	478,38	1.053,17	1.531,55	0,23 %	ESTADUAL
7.12			DIVERSOS									4.586,46	0,68 %	
7.12.1	271303	AGETOP CIVIL	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	5,94	5,94	111,79	180,48	292,27	664,03	1.072,05	1.736,08	0,26 %	ESTADUAL
7.12.2	COMP77	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)	m²	3,84	3,84	42,92	421,24	464,16	164,81	1.617,56	1.782,37	0,26 %	ESTADUAL
7.12.3	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m²	2,20	2,20	51,68	433,78	485,46	113,69	954,32	1.068,01	0,16 %	ESTADUAL
7.13			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIOS									46.150,36	6,81 %	
7.13.1			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA									46.150,36	6,81 %	
7.13.1.1			Instalações de água fria									8.648,75	1,28 %	
7.13.1.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,30	36,30	13,57	10,11	23,68	492,59	366,99	859,58	0,13 %	ESTADUAL
7.13.1.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66,16	66,16	1,21	18,78	19,99	80,05	1.242,48	1.322,53	0,20 %	ESTADUAL
7.13.1.1.3	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,97	10,97	1,75	50,64	52,39	19,19	555,52	574,71	0,08 %	ESTADUAL
7.13.1.1.4	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	7,24	5,58	12,82	28,96	22,32	51,28	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.1.5	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	6,05	16,96	23,01	24,20	67,84	92,04	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.1.6	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	8,79	75,82	84,61	17,58	151,64	169,22	0,02 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
7.13.1.1.7	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	15,00	4,71	15,92	20,63	70,65	238,80	309,45	0,05 %	ESTADUAL
7.13.1.1.8	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	7,42	56,65	64,07	29,68	226,60	256,28	0,04 %	ESTADUAL
7.13.1.1.9	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	14,00	5,05	11,89	16,94	70,70	166,46	237,16	0,03 %	ESTADUAL
7.13.1.1.10	81360	AGETOP CIVIL	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	8,00	8,00	4,30	0,13	4,43	34,40	1,04	35,44	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.1.11	81179	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	3,00	3,00	5,28	4,67	9,95	15,84	14,01	29,85	0,00 %	ESTADUAL
7.13.1.1.12	81185	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	un	3,00	3,00	6,98	18,13	25,11	20,94	54,39	75,33	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.1.13	80926	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	6,00	6,00	23,04	84,42	107,46	138,24	506,52	644,76	0,10 %	ESTADUAL
7.13.1.1.14	80929	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	Un	2,00	2,00	35,88	174,54	210,42	71,76	349,08	420,84	0,06 %	ESTADUAL
7.13.1.1.15	80910	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	Un	1,00	1,00	43,44	272,56	316,00	43,44	272,56	316,00	0,05 %	ESTADUAL
7.13.1.1.16	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	12,00	7,91	82,26	90,17	94,92	987,12	1.082,04	0,16 %	ESTADUAL
7.13.1.1.17	COMP100	Próprio	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação).	UN	1,00	1,00	275,42	1.311,30	1.586,72	275,42	1.311,30	1.586,72	0,23 %	ESTADUAL
7.13.1.1.18	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	4,54	18,96	23,50	4,54	18,96	23,50	0,00 %	ESTADUAL
7.13.1.1.19	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	6,60	66,74	73,34	26,40	266,96	293,36	0,04 %	ESTADUAL
7.13.1.1.20	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00	4,85	3,64	8,49	63,05	47,32	110,37	0,02 %	ESTADUAL
7.13.1.1.21	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	4,54	9,85	14,39	49,94	108,35	158,29	0,02 %	ESTADUAL
7.13.1.2			Instalações de esgoto									5.488,17	0,81 %	
7.13.1.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,60	14,60	10,47	10,01	20,48	152,86	146,14	299,00	0,04 %	ESTADUAL
7.13.1.2.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27,18	27,18	11,37	14,33	25,70	309,03	389,49	698,52	0,10 %	ESTADUAL
7.13.1.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	37,28	37,28	15,88	19,93	35,81	592,00	742,99	1.334,99	0,20 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
7.13.1.2.4	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	6,05	8,05	14,10	24,20	32,20	56,40	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.2.5	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	6,56	18,86	25,42	65,60	188,60	254,20	0,04 %	ESTADUAL
7.13.1.2.6	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	9,17	39,39	48,56	55,02	236,34	291,36	0,04 %	ESTADUAL
7.13.1.2.7	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	6,56	16,76	23,32	26,24	67,04	93,28	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.2.8	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	4,53	5,39	9,92	27,18	32,34	59,52	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.2.9	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	4,92	10,28	15,20	39,36	82,24	121,60	0,02 %	ESTADUAL
7.13.1.2.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	6,88	20,38	27,26	68,80	203,80	272,60	0,04 %	ESTADUAL
7.13.1.2.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	4,92	9,63	14,55	19,68	38,52	58,20	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.2.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	6,88	19,64	26,52	55,04	157,12	212,16	0,03 %	ESTADUAL
7.13.1.2.13	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	4,53	7,80	12,33	36,24	62,40	98,64	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.2.14	COMP14	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00	11,80	28,67	40,47	47,20	114,68	161,88	0,02 %	ESTADUAL
7.13.1.2.15	COMP15	Próprio	JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	6,00	11,80	9,87	21,67	70,80	59,22	130,02	0,02 %	ESTADUAL
7.13.1.2.16	COMP16	Próprio	CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	4,00	4,00	11,80	17,22	29,02	47,20	68,88	116,08	0,02 %	ESTADUAL
7.13.1.2.17	COMP19	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	14,00	14,00	8,94	53,42	62,36	125,16	747,88	873,04	0,13 %	ESTADUAL
7.13.1.2.18	COMP17	Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	6,00	6,00	8,94	13,85	22,79	53,64	83,10	136,74	0,02 %	ESTADUAL
7.13.1.2.19	COMP18	Próprio	CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO.	UN	6,00	6,00	0,69	8,51	9,20	4,14	51,06	55,20	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.2.20	COMP15	Próprio	JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	6,00	11,80	9,87	21,67	70,80	59,22	130,02	0,02 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
7.13.1.2.21	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	5,90	11,46	17,36	11,80	22,92	34,72	0,01 %	ESTADUAL
7.13.1.3			Aparelhos sanitários, louças, metais e outros									31.087,77	4,59 %	
7.13.1.3.1	COMP24	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	8,00	8,00	17,38	94,15	111,53	139,04	753,20	892,24	0,13 %	ESTADUAL
7.13.1.3.2	COMP25	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	4,00	4,00	17,38	94,15	111,53	69,52	376,60	446,12	0,07 %	ESTADUAL
7.13.1.3.3	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	8,25	87,36	95,61	33,00	349,44	382,44	0,06 %	ESTADUAL
7.13.1.3.4	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	8,25	22,96	31,21	99,00	275,52	374,52	0,06 %	ESTADUAL
7.13.1.3.5	COMP20	Próprio	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	12,00	12,00	17,38	19,79	37,17	208,56	237,48	446,04	0,07 %	ESTADUAL
7.13.1.3.6	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	24,76	299,93	324,69	99,04	1.199,72	1.298,76	0,19 %	ESTADUAL
7.13.1.3.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	24,76	334,15	358,91	297,12	4.009,80	4.306,92	0,64 %	ESTADUAL
7.13.1.3.8	COMP26	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	2,00	2,00	24,31	315,26	339,57	48,62	630,52	679,14	0,10 %	ESTADUAL
7.13.1.3.9	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	28,76	200,51	229,27	115,04	802,04	917,08	0,14 %	ESTADUAL
7.13.1.3.10	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	2,50	93,92	96,42	10,00	375,68	385,68	0,06 %	ESTADUAL
7.13.1.3.11	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00	15,62	269,04	284,66	124,96	2.152,32	2.277,28	0,34 %	ESTADUAL
7.13.1.3.12	80517	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	Un	8,00	8,00	61,50	346,41	407,91	492,00	2.771,28	3.263,28	0,48 %	ESTADUAL
7.13.1.3.13	80520	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	8,00	8,00	7,55	7,30	14,85	60,40	58,40	118,80	0,02 %	ESTADUAL
7.13.1.3.14	80526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	8,00	8,00	5,66	163,60	169,26	45,28	1.308,80	1.354,08	0,20 %	ESTADUAL
7.13.1.3.15	80513	AGETOP CIVIL	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	8,00	8,00	12,08	10,29	22,37	96,64	82,32	178,96	0,03 %	ESTADUAL
7.13.1.3.16	80514	AGETOP CIVIL	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESQUDE - (ENTRADA)	Un	8,00	8,00	5,28	36,99	42,27	42,24	295,92	338,16	0,05 %	ESTADUAL
7.13.1.3.17	80721	AGETOP CIVIL	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	12,00	12,00	18,89	65,96	84,85	226,68	791,52	1.018,20	0,15 %	ESTADUAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
7.13.1.3.18	COMP09	Próprio	JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	5,36	8,90	14,26	10,72	17,80	28,52	0,00 %	FEDERAL
7.13.1.3.19	80811	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	2,00	2,00	7,55	52,21	59,76	15,10	104,42	119,52	0,02 %	FEDERAL
7.13.1.3.20	COMP28	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	17,88	117,83	135,71	35,76	235,66	271,42	0,04 %	FEDERAL
7.13.1.3.21	COMP30	Próprio	BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	2,00	2,00	71,20	981,30	1.052,50	142,40	1.962,60	2.105,00	0,31 %	ESTADUAL
7.13.1.3.22	81867	AGETOP CIVIL	FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1,00	1,00	2.540,72	3.741,61	6.282,33	2.540,72	3.741,61	6.282,33	0,93 %	ESTADUAL
7.13.1.3.23	81874	AGETOP CIVIL	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00	1,00	2.159,52	824,74	2.984,26	2.159,52	824,74	2.984,26	0,44 %	ESTADUAL
7.13.1.3.24	COMP304	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 FUROS (9 X 14 X 19CM) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 12MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UND	3,00	3,00	86,04	120,30	206,34	258,12	360,90	619,02	0,09 %	ESTADUAL
7.13.1.4			Escavação de vala para passagem de tubulação									925,67	0,14 %	
7.13.1.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,11	7,11	54,27	28,05	82,32	385,85	199,44	585,29	0,09 %	ESTADUAL
7.13.1.4.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,82	6,82	32,90	17,01	49,91	224,37	116,01	340,38	0,05 %	ESTADUAL
8			QUADRA POLIESPORTIVA									30.329,24	4,47 %	
8.1			INTERVENÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA									30.329,24	4,47 %	
8.1.1	60104	AGETOP CIVIL	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	69,60	69,60	3,13	25,33	28,46	217,84	1.762,97	1.980,81	0,29 %	ESTADUAL
8.1.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	311,08	311,08	6,48	3,45	9,93	2.015,79	1.073,23	3.089,02	0,46 %	ESTADUAL
8.1.3	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	311,08	311,08	2,84	23,88	26,72	883,46	7.428,59	8.312,05	1,23 %	FEDERAL
8.1.4	260103	AGETOP CIVIL	LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME	m²	622,15	622,15	2,78	0,11	2,89	1.729,57	68,44	1.798,01	0,27 %	ESTADUAL
8.1.5	261008	AGETOP CIVIL	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	622,15	622,15	9,60	6,81	16,41	5.972,64	4.236,84	10.209,48	1,51 %	FEDERAL
8.1.6	261610	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DE MAO	m²	622,15	622,15	2,38	5,56	7,94	1.480,71	3.459,16	4.939,87	0,73 %	FEDERAL



Obra
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)	RECURSO
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
9			DIVERSOS									2.279,40	0,34 %	
9.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	611,10	611,10	2,03	1,70	3,73	1.240,53	1.038,87	2.279,40	0,34 %	ESTADUAL
Totais sem BDI										191.490,28	486.430,03	677.920,31		

Total sem BDI	677.920,31
Total do BDI	152.328,69
Total Geral	830.249,00

Total Sem BDI - Fonte Estadual	651.979,74
Total do BDI - Fonte Estadual	146.499,85
Total c/ BDI - Fonte Estadual	798.479,59

Total Sem BDI - Fonte Federal	25.940,57
Total do BDI - Fonte Federal	5.828,84
Total c/ BDI - Fonte Federal	31.769,41



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP225	Próprio	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESURA 14 CM (H= 2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	27	m²	1,0000000	185,88	185,88
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	h	1,4371000	13,56	19,48
Insumo	0018	AGETOP CIVIL	PINTOR	Mão de Obra	h	0,0352000	22,30	0,78
Insumo	0032	AGETOP CIVIL	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	h	0,0467000	16,28	0,76
Insumo	0004	AGETOP CIVIL	PEDREIRO	Mão de Obra	h	0,9518000	22,30	21,22
Insumo	0025	AGETOP CIVIL	OFICIAL "B"	Mão de Obra	h	0,0379000	22,30	0,84
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	h	0,3634000	15,48	5,62
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	h	0,3634000	22,30	8,10
Insumo	2879	AGETOP CIVIL	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	un	8,9249000	4,62	41,23
Insumo	2880	AGETOP CIVIL	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	un	1,8214000	4,46	8,12
Insumo	2881	AGETOP CIVIL	EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM	Material	m²	0,0141000	4,33	0,06
Insumo	2882	AGETOP CIVIL	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	un	4,8102000	2,37	11,40
Insumo	2804	AGETOP CIVIL	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0301000	160,18	4,82
Insumo	2497	AGETOP CIVIL	BRITA No.02	Material	m³	0,0210000	143,03	3,00
Insumo	2386	AGETOP CIVIL	BRITA No. 01	Material	m³	0,0129000	143,17	1,84
Insumo	2448	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Material	Kg	0,6027000	9,52	5,73
Insumo	2439	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Material	Kg	3,1168000	6,59	20,53
Insumo	2438	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Material	Kg	0,3372000	6,89	2,32
Insumo	2437	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Material	Kg	1,0147000	6,90	7,00



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18	Material	Kg	0,0922000	19,11	1,76
Insumo	0104	AGETOP CIVIL	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0290000	165,23	4,79
Insumo	2360	AGETOP CIVIL	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Material	Kg	0,0084000	27,84	0,23
Insumo	1215	AGETOP CIVIL	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Material	Kg	21,5954000	0,65	14,03
Insumo	2475	AGETOP CIVIL	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	Material	cm3	15,3257000	0,14	2,14
Insumo	2476	AGETOP CIVIL	PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE	Material	G	2,8674000	0,03	0,08
Insumo	2383	AGETOP CIVIL	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	Material	un	0,0013000	1,34	0,00
MO sem LS =>					56,80	LS =>	0,00	MO com LS => 56,80

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP99	Próprio	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	30,06	30,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,49	5,12
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	24,94	24,94
MO sem LS =>					3,49	LS =>	0,00	MO com LS => 3,49

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP23	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m	1,0000000	552,60	552,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	29,09	12,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	20,81	8,74
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,2000000	62,99	75,58
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,5000000	5,01	7,51
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,4200000	82,32	34,57



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,4500000	31,20	14,04
Insumo	00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Material	UN	1,0000000	394,53	394,53
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0260000	151,96	3,95
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0140000	105,03	1,47
MO sem LS =>					72,40	LS =>	0,00	MO com LS => 72,40

5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP01	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	391,66	391,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2883000	21,47	6,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6920000	29,47	20,39
Composição Auxiliar	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0000000	14,54	29,08
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,2500000	3,40	0,85
Insumo	4070	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM	Material	un	2,0000000	167,58	335,16
MO sem LS =>					28,84	LS =>	0,00	MO com LS => 28,84

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP02	Próprio	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	140,48	140,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1963000	21,47	4,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	29,47	13,88
Composição Auxiliar	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0000000	25,39	50,78
Insumo	00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	70,76	70,76



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,2500000	3,40	0,85
				MO sem LS =>	27,24	LS =>	0,00	MO com LS => 27,24

5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP04	Próprio	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	137,02	137,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,47	42,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	29,47	58,94
Insumo	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Material	UN	1,0000000	35,14	35,14
				MO sem LS =>	73,08	LS =>	0,00	MO com LS => 73,08

5.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP05	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	141,26	141,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	29,47	3,68
Insumo	00039450	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	137,58	137,58
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	0,00	MO com LS => 2,78

6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP131	Próprio	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	45	m²	1,0000000	10,40	10,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,81	10,40
				MO sem LS =>	6,86	LS =>	0,00	MO com LS => 6,86

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP123	Próprio	REMOÇÃO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO	22	M	1,0000000	16,29	16,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	20,81	16,29
				MO sem LS =>	10,74	LS =>	0,00	MO com LS => 10,74

6.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP94	Próprio	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)	PISO - PISOS	m²	1,0000000	12,06	12,06
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	h	0,0410000	13,56	0,55
Insumo	0006	AGETOP CIVIL	ARMADOR	Mão de Obra	h	0,0250000	22,30	0,55



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00021141	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Material	m²	1,0300000	10,37	10,68
Insumo	0102	AGETOP CIVIL	ARAME RECOZIDO 18	Material	Kg	0,0150000	19,11	0,28
MO sem LS =>					1,10	LS =>	0,00	MO com LS => 1,10

7.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP77	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m²	1,0000000	464,16	464,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,81	8,32
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,93	51,86
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	372,66	372,66
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000000	7,83	31,32
MO sem LS =>					42,92	LS =>	0,00	MO com LS => 42,92

7.13.1.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP100	Próprio	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.586,72	1.586,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	20,49	157,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	28,32	218,06
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	985,59	985,59
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	18,40	18,40
Insumo	00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2,0000000	29,94	59,88
Insumo	00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	7,92	3,16
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	4,14	1,24
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,74	2,74
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	4,27	4,27
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,5000000	4,70	7,05
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,0000000	10,14	20,28
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	24,94	24,94



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	55,85	55,85
				MO sem LS =>	275,42	LS =>	0,00	MO com LS => 275,42

7.13.1.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP14	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,47	40,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	20,49	6,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	28,32	9,34
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0920000	25,15	2,31
				MO sem LS =>	11,80	LS =>	0,00	MO com LS => 11,80

7.13.1.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP15	Próprio	JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,67	21,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	20,49	6,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	28,32	9,34
Insumo	00010835	SINAPI	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,07	5,07
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	25,15	0,50
				MO sem LS =>	11,80	LS =>	0,00	MO com LS => 11,80

7.13.1.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP16	Próprio	CURVÁ PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). SINAPI	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,02	29,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	20,49	6,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	28,32	9,34
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	25,15	0,50
Insumo	00001930	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,50	10,50
				MO sem LS =>	11,80	LS =>	0,00	MO com LS => 11,80

7.13.1.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP19	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - SINAPI	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	62,36	62,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,49	5,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	28,32	7,08
Insumo	00011717	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	45,14	45,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	60,94	0,90
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0640000	2,48	0,15
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	25,15	0,50
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	69,04	1,55
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	0,00	MO com LS => 8,94

7.13.1.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP17	Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	22,79	22,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,49	5,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	28,32	7,08
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,17	8,17
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	25,15	0,50
				MO sem LS =>	8,94	LS =>	0,00	MO com LS => 8,94

7.13.1.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP18	Próprio	CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO.	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	9,20	9,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0194000	20,49	0,39



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0194000	28,32	0,54
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0080000	32,23	0,25
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0012000	21,50	0,02
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0002000	59,60	0,01
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0089000	121,17	1,07
Insumo	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	0,1575000	35,33	5,56
Insumo	00042528	SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	Material	m²	0,1500000	9,10	1,36
MO sem LS =>					0,69	LS =>	0,00	MO com LS => 0,69

7.13.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP24	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	111,53	111,53
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,46	23,46
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	88,07	88,07
MO sem LS =>					17,38	LS =>	0,00	MO com LS => 17,38

7.13.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP25	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	111,53	111,53
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,46	23,46
Insumo	00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	1,0000000	88,07	88,07
MO sem LS =>					17,38	LS =>	0,00	MO com LS => 17,38

7.13.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP20	Próprio	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,17	37,17
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,46	23,46
Insumo	00037399	SINAPI	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Material	UN	1,0000000	13,71	13,71
MO sem LS =>					17,38	LS =>	0,00	MO com LS => 17,38

7.13.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	COMP26	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - SINAPI	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	339,57	339,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	28,32	11,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	20,81	3,95
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,22	9,22
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,61	20,61
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,34	10,34
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4;" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	96,42	96,42
Insumo	00036521	SINAPI	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	147,45	147,45
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0507000	103,88	5,26
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	17,64	35,28
MO sem LS =>					24,31	LS =>	0,00	MO com LS => 24,31

7.13.1.3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP09	Próprio	JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,26	14,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,49	3,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,32	4,24
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,86	5,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	60,94	0,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	2,48	0,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	69,04	0,55
MO sem LS =>					5,36	LS =>	0,00	MO com LS => 5,36

7.13.1.3.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	COMP28	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	135,71	135,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,49	10,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,32	14,16
Insumo	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	Material	UN	1,0000000	110,16	110,16
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,2800000	4,14	1,15
MO sem LS =>					17,88	LS =>	0,00	MO com LS => 17,88

7.13.1.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP30	Próprio	BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.052,50	1.052,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	29,09	58,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,81	41,62
Insumo	00036215	SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	Material	UN	1,0000000	952,70	952,70
MO sem LS =>					71,20	LS =>	0,00	MO com LS => 71,20

7.13.1.3.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP304	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 FUROS (9 X 14 X 19CM) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 12MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	206,34	206,34
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	455,35	8,19
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2160000	82,32	17,78
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0228000	592,59	13,51
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0165000	505,30	8,33
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	1,88	0,02
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	29,09	58,18



Composições Analíticas com Preço Unitário
CRE: CRE-JATAI
OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA: 611,10 m²

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8500000	20,81	38,49
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	28,85	2,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,8000000	0,72	0,57
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	40,0000000	0,80	32,00
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0160000	150,00	2,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,5400000	0,72	3,98
Insumo	00004512	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	2,48	6,20
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0150000	105,03	1,57
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0800000	22,29	1,78
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,4400000	6,84	9,84
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0290000	21,45	0,62
MO sem LS =>					86,04	LS =>	0,00	MO com LS => 86,04



GOVERNO DE GOIÁS
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRE : CRE-JATAI
OBRA : C. E. COELHO NETO
END. : AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA : 611,10 m²

FONTES : SINAPI - 02/2024 - Goiás
SICRO3 - 10/2023 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

BDI: 22,47%

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO				
	R\$ 830.249,00	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 115.439,31	100,00%				
		115.439,31				
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 40.759,36	18,71%	20,95%	24,43%	23,61%	12,30%
		7.626,08	8.539,09	9.957,51	9.623,28	5.013,40
REFORMA	R\$ 225.080,77		20,00%	40,00%	40,00%	
			45.016,15	90.032,31	90.032,31	
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 30.844,27	50,00%	50,00%			
		15.422,14	15.422,14			
ESTRUTURA	R\$ 84.341,97	20,00%	40,00%	40,00%		
		16.868,39	33.736,79	33.736,79		
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 22.311,08		50,00%	50,00%		
			11.155,54	11.155,54		
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.863,77		100,00%			
			6.863,77			
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 41.460,39				50,00%	50,00%
					20.730,20	20.730,20
REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 20.145,80		50,00%	50,00%		
			10.072,90	10.072,90		
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 18.177,03			50,00%	50,00%	
				9.088,52	9.088,52	
VIDROS	R\$ 1.438,92				100,00%	
					1.438,92	
FORRO	R\$ 7.198,86				100,00%	
					7.198,86	
QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 37.144,22				50,00%	50,00%
					18.572,11	18.572,11
PINTURA	R\$ 10.059,98					100,00%
						10.059,98
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 56.520,35		23,00%	27,00%	25,00%	25,00%
			12.999,68	15.260,49	14.130,09	14.130,09
INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 59.717,32		23,00%	23,00%	27,00%	27,00%
			13.734,98	13.734,98	16.123,68	16.123,68
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 36.292,17		23,00%	27,00%	25,00%	25,00%
			8.347,20	9.798,89	9.073,04	9.073,04
BASE DO RESERVATÓRIO	R\$ 8.044,81		100,00%			
			8.044,81			
DIVERSOS	R\$ 8.408,62					100,00%
						8.408,62
VALOR TOTAL						
Percentual parcial		18,71%	20,95%	24,43%	23,61%	12,30%
Valor parcial com BDI		155.355,91	173.933,05	202.837,93	196.011,00	102.111,11
Percentual acumulado		18,71%	39,66%	64,09%	87,70%	100,00%
Valor acumulado com BDI		155.355,91	329.288,96	532.126,89	728.137,89	830.249,00

GOVERNO DE GOIÁS
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: C. E. COELHO NETO
END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
LOCAL: ITARUMÃ - GO
ÁREA : 611,10 m²

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,00	4,00	5,50	3,00
Seguro e Garantia (*)	0,80	0,80	1,00	0,80
Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	0,59
Lucro	6,16	7,40	8,96	6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN)	5,65	6,65	8,65	8,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	2,00	3,00	5,00	5,00
TOTAL				22,47

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%