



QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
CENTRAL DE GÁS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO CASA DE GÁS	m2	1,75
DEMOLIÇÃO	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	0,28
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO MANUAL, ALVENARIA TUDO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE, ATE 100M	m3	0,26
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
IMPLANTAÇÃO DO BLOCO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE ARVORE DE PORTE MEDIO	UND	1,00
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	RETRATADA DE GRAMA	m2	224,15
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	ATEIRO DE FOSFAS	m3	45,00
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	24,91
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - ADM			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	551,25
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	82,58
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRAS 50%	m2	35,24
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS J1, J2 e J3	m2	14,25
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	227,23
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - T1 APARENTE	m3	1,85
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA	m2	1,35
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PORTA P4	m2	1,68
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PORTA P5	m2	7,58
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PORTA P6	m2	109,35
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	28,09
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - AUDITORIO/ BIBLIOTECA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	620,94
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	75,44
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRAS 100%	m2	64,87
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS J4, J5 e J6	m2	26,52
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	289,54
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE BANCADA	m2	8,49
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	6,32
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - 4 SALAS/ BANHEIROS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	1.881,48
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	265,72
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRAS 100%	m2	49,14
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS J7, J8 e J9	m2	84,64
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	938,32
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE BANCADA	m2	6,24
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA	m3	1,97
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m2	153,10
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE BACA SANITARIA	UND	12,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE VALVULA DE DESCARGA	UND	12,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE CUBAS DE BANCADA	UND	18,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE TORNEIRAS	UND	22,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE MICRORIOS DE LOUÇA	UND	6,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE LAVATORIOS	UND	4,00
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PORTAS PL. P15 E P16	m	57,87
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE BARRAS	UND	28,00
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	40,86
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - 4 SALAS DE AULA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	786,45
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	252,72
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRAS 100%	m2	40,32
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS J10 E J11	m2	35,72
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	377,04
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	10,97
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - LABORATÓRIOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	609,54
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	151,68
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA MET. ESQUADRAS 100%	m2	64,87
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS J12 E J13	m2	26,52
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	289,52
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE BANCADA	m2	35,88
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE CUBAS DE BANCADA	UND	5,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE TORNEIRAS	UND	5,00
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	37,14
QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - VESTIÁRIOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	55,45
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE JANELAS J14 E J15	m2	21,89
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA - FIBROCEMENTO	m2	50,59
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE CALHA METALICA	m	19,46
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE RUFO METALICO	m	29,86
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA	m3	2,92
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m2	206,00
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	0,50
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE CHUVEIRO	UND	8,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE BACA SANITARIA	UND	4,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE VALVULA DE DESCARGA	UND	4,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE LAVATORIOS	UND	8,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE TORNEIRAS	UND	8,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE MICRORIOS DE LOUÇA	UND	2,00
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PORTAS PL. P15 E P16	m2	13,80
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE BARRAS	UND	12,00
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	12,25

- LEGENDA DEMOLIÇÕES
- RETRATADA DE GRAMA
  - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES
  - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
  - REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - PÁTIO/COZINHA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	59,17
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	525,05
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m2	394,05
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	4,90
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE BANCADA	m2	13,98
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA	m2	2,95
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m2	221,12
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE CHUVEIRO	UND	1,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE BACA SANITARIA	UND	1,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE VALVULA DE DESCARGA	UND	1,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE LAVATORIOS	UND	1,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE TORNEIRAS	UND	1,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE CUBA NOX	UND	3,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE PAINEL NOX	UND	1,00
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE TANQUE	UND	2,00
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PORTAS PL. P17 E P18	m2	31,57
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE JANELAS J16, J17, J18 E J19	m2	19,23
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	36,26

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA - PASSARELAS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	329,10
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	2,63

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - QUADRA COBERTA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	690,45
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA	m2	986,16
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE ALAMBRADO	m2	322,39
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	CX/M	3,00
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	28,25

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA GRADES			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	RETRATADA DE GRADE	m2	157,20
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	9,59

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA PÁTOS DESCOBERTOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SCM	m2	116,47
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	116,47

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA CALÇADA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SCM	m2	37,60
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	37,60

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA ACESSIBILIDADE INTERNA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO	m3	2,58
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO - PLACAS PRE MOLDADAS	m2	0,73
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	3,71

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA PORTÕES ENTRADA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PORTÕES P19 P20 E P21	m2	14,80
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE MURO	m2	0,94
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	1,68

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
REFORMA GRELHA			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE GRELHA	m	335,99
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	16,79

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA			
CIRCULAÇÕES DOS BLOCOS			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m2	799,58
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITINA	m2	799,58
DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO TATIL LADRILHO	m2	81,80
DEMOLIÇÃO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m3/m	75,84



## CEPI MARIA ROSILDA RODRIGUES

### AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO: RUA 7-D, ESQUINA COM RUA 19-D S/N SETOR GARAVEL- APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
8.179,50M2	3.864,57M2	3.962,82M2	1,75M2	348,83M2	4.209,85M2

AUTOR: SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO (CAU: 054134625)

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.408.705/0001-20  
PREPOSTO: SARMIRIA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

## ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO: PLANTA BAIXA DEMOLIÇÕES - Esc: 1/100

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº PARTIAL:
JANEIRO/2024	INDICADA	000	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO