



- LEGENDA DEMOLICOES
- RETRADA DE GRAMA
  - DEMOLICAO DE EDIFICACOES
  - DEMOLICAO DE ALVENARIA
  - REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
CENTRAL DE GAS			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	DEMOLICAO CASA DE GAS	m2	1,75
	CARIA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	0,26
	REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CACABIA E CARGA	m³km	0,26
QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
IMPLANTACAO DO BLOCO			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE ARVORE DE PORTE MEDIO	UND	1,00
	RETIRADA DE GRAMA	m2	226,15
	ATEIRO DE FOSAS	m3	45,00
QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - ADM			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	551,25
	REMOCAO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	80,58
	REMOCAO PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m2	35,24
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE JANELAS J1, J2 e J3	m2	14,25
	DEMOLICAO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	227,23
	DEMOLICAO DE ALVENARIA - LAMINADO	m3	1,16
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE PORTA P1	m2	1,68
	DEMOLICAO DE PORTA P2	m2	7,38
	DEMOLICAO DE PORTA P3	m2	103,35
QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - AUDITORIO/ BIBLIOTECA			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	603,24
	REMOCAO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	76,48
	REMOCAO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%	m2	64,87
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE JANELAS J5 e J6	m2	28,52
	DEMOLICAO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	289,64
	DEMOLICAO DE BANCADA	m2	8,48
QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - 4 SALAS/ BANHEIROS			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	1.881,45
	REMOCAO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	261,75
	REMOCAO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%	m2	49,14
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE JANELAS J7, J8, J9 e J10	m2	84,04
	DEMOLICAO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	958,32
	DEMOLICAO DE BANCADA	m2	6,24
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m2	359,10
	RETIRADA DE BACIA SANITARIA	UND	12,00
	RETIRADA DE VALVULA DE DESCARGA	UND	12,00
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE CUBAS DE BANCADA	UND	26,00
	RETIRADA DE TORNEIRAS	UND	22,00
	RETIRADA DE MICRORROS DE LOUCA	UND	6,00
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE LAVATORIOS	UND	4,00
	DEMOLICAO DE PORTAS PR, P15 E P16	m2	17,97
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	40,88
QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - 4 SALAS DE AULA			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	786,45
	REMOCAO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	202,72
	REMOCAO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%	m2	40,32
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE JANELAS J11 e J12	m2	35,72
	DEMOLICAO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	377,04
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	10,97
QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - LABORATORIOS			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	609,54
	REMOCAO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	151,68
	REMOCAO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%	m2	64,87
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE JANELAS J13 e J14	m2	26,52
	DEMOLICAO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	209,62
	DEMOLICAO DE BANCADA	m2	35,88
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE CUBAS DE BANCADA	UND	5,00
	RETIRADA DE TORNEIRAS	UND	5,00
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	37,14
QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - VESTIARIOS			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	58,48
	REMOCAO DE JANELAS J15 e J16	m2	21,80
	DEMOLICAO DE COBERTURA - FIBROCIMENTO	m	50,59
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE CALHA METALICA	m	19,46
	DEMOLICAO DE RUFO METALICO	m	29,86
	DEMOLICAO DE PISO GRANITINA	m3	2,52
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m2	206,60
	DEMOLICAO DE ALVENARIA	m3	0,50
	RETIRADA DE CHUVEIRO	UND	8,00
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE BACIA SANITARIA	UND	4,00
	RETIRADA DE VALVULA DE DESCARGA	UND	4,00
	RETIRADA DE LAVATORIOS	UND	8,00
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE TORNEIRAS	UND	8,00
	RETIRADA DE MICRORROS DE LOUCA	UND	2,00
	DEMOLICAO DE PORTAS PR, P15 E P16	m2	13,80
	RETIRADA DE BARRAS	UND	12,00
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	12,25

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - PATIO/COZINHA			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	59,17
	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	60,58
	DEMOLICAO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	354,00
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE ALVENARIA	m3	4,80
	DEMOLICAO DE BANCADA	m2	13,98
	DEMOLICAO DE PISO GRANITINA	m3	2,56
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m2	221,12
	RETIRADA DE CHUVEIRO	UND	1,00
	RETIRADA DE BACIA SANITARIA	UND	1,00
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE VALVULA DE DESCARGA	UND	1,00
	RETIRADA DE LAVATORIOS	UND	1,00
	RETIRADA DE TORNEIRAS	UND	1,00
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE CUBA INOX	UND	3,00
	RETIRADA DE PAINEL INOX	UND	1,00
	RETIRADA DE TANQUE	UND	2,00
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE PORTAS PR, P15 E P16	m2	21,57
	DEMOLICAO DE JANELAS J2, J3, J4, J5 e J6	m2	19,23
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	36,26

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA - PASSARELAS			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	DEMOLICAO DE COBERTURA - CERAMICA	m2	329,10
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	2,63

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA DO BLOCO - QUADRA COBERTA			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	686,45
	DEMOLICAO DE COBERTURA - METALICA	m2	886,16
	RETIRADA DE ALAMBRADO	UND	302,36
DEMOLICAO E RETIRADA	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	CONJ	3,00
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	28,25

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA GRADES			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	RETIRADA DE GRADE	m2	157,20
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	9,59

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA PATIOS DESCOBERTOS			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SCM	m3	116,47
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	116,47

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA CALÇADA			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SCM	m3	37,60
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	37,60

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA ACESSIBILIDADE INTERNA			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	DEMOLICAO DE RAMPA DE CONCRETO	m2	2,98
	DEMOLICAO DE PISO - PLACAS PRE MOLDADAS	m3	0,73
DEMOLICAO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	3,71

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA PORTÕES ENTRADA			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	DEMOLICAO DE PORTÕES P1, P2 E P3	m2	14,80
	DEMOLICAO DE MURO	m3	0,94
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	1,68

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
REFORMA GRELHA			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	DEMOLICAO DE GRELHA	m	339,99
	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	16,79

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA			
CIRCULACOES DOS BLOCOS			
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLICAO	DEMOLICAO DE LASTRO DE CONCRETO	m2	709,58
	DEMOLICAO DE PISO GRANITINA	m2	709,58
	DEMOLICAO DE PISO TATIL LADRILHO	m2	81,60
DEMOLICAO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUIDO CARGA MANUAL	m³km	75,84



CEPI MARIA ROSILDA RODRIGUES

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO  
RUA 7-D, ESQUINA COM RUA 19-D S/N SETOR GARAVEL- APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
6.179,52m2	3.864,57m2	3.862,82m2	1.75m2	346,83m2	4.209,65m2

AUTOR: SÍLVIAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO (CAU: 004136253)

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-20  
PREPOSTO: SÁBINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.533.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO  
PLANTA BAIXA DEMOLICOES - Esc.: 1:100

ASSUNTO:

DATA: 01/01/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº INTER: 1

REV	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

5/17

FOLHA: