

1 PLANTA BAIXA DEMOLIÇÃO

ESCALA 1:200

NOTAS:

1 - O PROJETO NÃO POSSUI TOPOGRAFIA ELABORADA PELA EMPRESA

2-O LEVANTAMENTO DA INCLINAÇÃO DA COBERTURA FOI REALIZADO DE FORMA APROXIMADA E PODE APRESENTAR IMPRECIÇÕES

TORNEIRAS E REGISTROS - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
SF	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, COM COPO EXTENSIVEL PLÁSTICO BRANCO A SER REMOVIDO	8	
TR	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, COM ACIONAMENTO MANUAL	8	
TR01	TORNEIRA DE MESA IZY A SER REMOVIDO	1	

PISO PODOTÁTIL - DEMOLIÇÃO			
MARCA DE TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	ÁREA (m²)
PTA	PISO TÁTIL ALERTA 25X25 EM LADRILHO HIDRÁULICO A SER RETIRADO	10	0,00 m²
PTD	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA ASSENTADO COM ARGAMASSA A SER RETIRADO	43	0,00 m²

PISOS - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
01	PISO EM CERÂMICA EXISTENTE A SER REMOVIDO	5,99 m²	0,30 m³
02	PISO EM PORCELANATO NA COR BEGE EXISTENTE A SER REMOVIDO	86,67 m²	4,34 m³
03	PINTURA VERMELHA EXISTENTE A SER REMOVIDO	32,73 m²	1,64 m³
04	PISO EM GRANILITE EXISTENTE A SER REMOVIDO	780,00 m²	39,01 m³
05	PINTURA PARA QUADRA BRANCA A SER REMOVIDO	23,20 m²	0,23 m³
06	PINTURA PARA QUADRA VERDE A SER REMOVIDO	373,96 m²	3,74 m³

TELHADOS - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
01	TELHA CERÂMICA COLONIAL A SER REMOVIDO	926,94 m²	46,35 m³
02	TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, COM ACABAMENTO NATURAL A SER REMOVIDO	204,95 m²	4,10 m³
03	TELHA VEGETAL ONDULADA EXISTENTE A SER DEMOLIDO	69,35 m²	2,43 m³
04	TOLDO EXISTENTE A SER DEMOLIDO	149,96 m²	1,50 m³

RODAPÉS - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	
RO	RODAPÉ DE GRANILITE A SER REMOVIDO	377,98 m	

PEITORIL / SOLEIRA - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	
SO	SOLEIRA EM GRANITINA A SER DEMOLIDO	1,28 m²	
Total geral: 11		1,28 m²	

JANELAS - DEMOLIÇÃO						
CÓD.	DESCRIÇÃO	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	PEITORIL (cm)	QUANT.	ÁREA (m²)
J01	JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS EXISTENTE A SER DEMOLIDA	160,00	100,00	100,00	2	3,20 m²
J02	JANELA DE ENROLAR EXISTENTE A SER DEMOLIDA	230,00	180,00	80,00	1	4,14 m²
J04	JANELA 12 BASCULAS E 3 FOLHAS FIXAS EXISTENTES A SER DEMOLIDA	150,00	70,00	225,00	10	10,50 m²
J05	JANELA BASCULANTE EXISTENTE A SER DEMOLIDA	160,00	120,00		3	6,72 m²
J07	JANELA DUAS FOLHAS DE CORRER A SER DEMOLIDA	120,00	100,00		4	4,80 m²
J08	JANELA UMA FOLHA FIXA E UMA BASCULA A SER DEMOLIDA	100,00	60,00	200,00	1	0,60 m²
J09	JANELA 6 BASCULAS FIXAS EXISTENTE A SER DEMOLIDA	120,00	50,00	220,00	2	1,20 m²
J11	JANELA 12 BASCULAS E 3 FOLHAS FIXAS EXISTENTES A SER DEMOLIDA	178,00	167,00	100,00	6	17,84 m²
J14	JANELA BASCULANTE EXISTENTE A SER DEMOLIDA	120,00	110,00	100,00	2	2,64 m²

2 COBERTURA DEMOLIÇÃO

ESCALA 1:500

PORTAS - DEMOLIÇÃO				
CÓD.	DESCRIÇÃO	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	QUANT.
P01	PORTA DE GIRO DE MADEIRA EXISTENTE A SER REMOVIDA	80 cm	210 cm	3
P01	PORTÃO DE CORRER EXISTENTE A SER REMOVIDA	235 cm	210 cm	1
P02	PORTA DE GIRO GRADEADA EXISTENTE A SER REMOVIDA	80 cm	210 cm	2
P03	PORTA DE GIRO GRADEADA EXISTENTE A SER REMOVIDA	60 cm	210 cm	1
P04	PORTINHO DE MADEIRA EXISTENTE A SER REMOVIDA	80 cm	90 cm	1
P05	PORTA DE GIRO ONDULADA EXISTENTE A SER REMOVIDA	100 cm	210 cm	1
P06	PORTÃO DE CORRER EXISTENTE A SER REMOVIDA	130 cm	210 cm	1
P08	PORTA DE GIRO DE MADEIRA EXISTENTE A SER REMOVIDA	60 cm	210 cm	2
P09	PORTA DE GIRO DE MADEIRA EXISTENTE A SER REMOVIDA	100 cm	210 cm	2
P10	PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIAS EM MADEIRA EXISTENTE A SER REMOVIDA	100 cm	150 cm	6
P11	PORTA DE GIRO ONDULADA EXISTENTE A SER REMOVIDA	100 cm	180 cm	2
P12	PORTA DE GIRO, UMA FOLHA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E ALAMBRADO EXISTENTE A SER REMOVIDA	112 cm	324 cm	1
P13	PORTA DE GIRO ONDULADA EXISTENTE A SER REMOVIDA	200 cm	210 cm	1
P14	PORTA DE GIRO, UMA FOLHA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E ALAMBRADO EXISTENTE A SER REMOVIDA	231 cm	166 cm	1
P15	PORTA DE GIRO, UMA FOLHA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E ALAMBRADO EXISTENTE A SER REMOVIDA	192 cm	210 cm	1
P16	PORTA DE CORRER 04 FOLHAS EM VIDRO A SER REMOVIDA	403 cm	285 cm	1
P17	PORTA DE GIRO ONDULADA A SER REMOVIDA	82 cm	215 cm	11
P18	PORTA DE GIRO VENEZIANA A SER REMOVIDA	80 cm	210 cm	4
P19	PORTA DE GIRO GRADEADA EXISTENTE A SER REMOVIDA	100 cm	210 cm	1

LOUÇAS E PEÇAS VINCULADAS - DEMOLIÇÃO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
BC	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA A SER DEMOLIDA	
BC	CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA LAVÍNIA 56 BL EM AÇO INOX ACETINADO 56X34 CM A SER DEMOLIDA	2
CB	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	8
LV	LAVATÓRIO COM COLUNA A SER DEMOLIDA	3
LV	LAVATÓRIO DE PAREDE COM BARRAS E ESPELHO A SER DEMOLIDA	2
TN	TANQUE BRANCO ESMALTADO LOUÇA BRILHANTE DECCA A SER DEMOLIDO	1

GUARDA-CORPO - DEMOLIÇÃO	
CÓD.	DESCRIÇÃO
GC	GUARDA-CORPO EXISTENTE
GR	GRADIL A SER DEMOLIDO

FORRO E ACABAMENTOS DE TETO - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
FO	FORRO EM PVC FRISADO, NA COR BRANCO A SER REMOVIDA	86,78 m²	4,34 m³
LP	LAJE PINTADA COM TINTA PVA LATEX NA COR BRANCO A SER REMOVIDA	515,85 m²	5,16 m³

FORRAÇÃO - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
FO	FORRAÇÃO EM GRAMA ESMERALDA A SER REMOVIDA	6,79 m²	2,71 m³

DIVISÓRIAS - DEMOLIÇÃO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
AL	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME A SER REMOVIDA	153,41 m²
DN	DIVISÓRIA NÁUTICA A SER REMOVIDA	3,74 m²
GR	GRADIL CASA DE BOMBA A SER REMOVIDO	2,75 m²

DIVERSOS - DEMOLIÇÃO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
LT	LETREIRO GOIÁS SEDUC NA TINTA VERDE	1
PS	PLACAS SOLARES A SEREM RECOLOCADAS	1

BANCADAS / PEDRAS - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
BC	BANCADA EM L A SER REMOVIDA	11,21 m²	0,34 m³
BC2	BANCADA PARA BANHEIROS, EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, COM TESTEIRA E RODABACA A SER REMOVIDA	4,07 m²	0,12 m³
BC3	BANCADA A SER REMOVIDA	1,06 m²	0,02 m³
BC4	BANCADA COM CUBA A SER REMOVIDA	0,00 m²	0,00 m³
BC5	BANCADA COM CUBA REDONDA A SER REMOVIDA	0,00 m²	0,00 m³

ACESSÓRIOS - DEMOLIÇÃO		
CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.
ES2	ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL	2

ACABAMENTO DE PAREDE - DEMOLIÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
01	PINTURA DE PAREDE INTERNA EXISTENTE A SER REMOVIDA	483,51 m²	9,67 m³
02	PINTURA DE PAREDE EXTERNA A SER REPINTADA NA COR BRANCA	2250,13 m²	44,75 m³
03	PINTURA DE PAREDE EXTERNA EXISTENTE A SER REMOVIDA	323,58 m²	6,46 m³
04	PINTURA DE PAREDE INTERNA EXISTENTE A SER REMOVIDA	543,11 m²	10,85 m³
05	PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE A SER REMOVIDO	247,01 m²	4,94 m³
06	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA NA COR AMARELA A SER REMOVIDO	2,96 m²	0,06 m³
07	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA NA COR VERDE A SER REMOVIDO	2,79 m²	0,06 m³
08	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA NA COR AZUL A SER REMOVIDO	2,52 m²	0,05 m³
09	PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCA A SER REMOVIDO	0,01 m²	0,00 m³
10	PINTURA DE PAREDE EXTERNA EXISTENTE A SER REMOVIDA	9,96 m²	0,20 m³

QUADRO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS PROPOSTOS NESSE PROJETO

1. ÁREA EXTERNA:

- Demolição de muro frontal e lateral para construção de recuo
- Demolição de parede antiga biblioteca
- Novas rampas acessíveis entre blocos
- Pintura geral externa
- Alocação de nova arquibancada
- Suprimento de telas arvores
- Demolição da antiga casa de gás
- Demolição de rampas inacessíveis e readequação de pisos para melhor fluxos dos alunos.

2. AMBIENTES ADMINISTRATIVOS:

- CAF:
- Troca de pisos
- Remoção da porta
- Repetição das paredes
- ARQUIVOS:
- Remoção do banheiro
- Troca de pisos
- Alocação de nova porta
- Remoção da parede Náutica
- Repetição das paredes
- Troca de ferro
- SECRETARIA:
- Demolição de bancada
- Troca de pisos
- Repetição de armário
- Troca de pisos
- Repetição das paredes
- Criação de parede de divisória para sala de arquivos
- Alocação de guiche acessível
- Troca de pisos
- Troca de ferro
- DIRETORIA:
- Remoção de banheiro
- Alocação de nova parede para secretaria.
- Troca de pisos
- Repetição das paredes
- Nova pintura de teto

SECRETARIA:

- Nova secretaria com alocação de parede de divisória com a diretoria
- Troca de pisos
- Repetição
- SALA DOS PROFESSORES:
- Troca de pisos
- Demolição de parede para alocação de nova sala dos professores
- Repetição das paredes.
- Nova pintura de teto

3. COZINHA E REFEITÓRIO:

- Alocação de um bloco novo com:
- Refeitório
- Cozinha
- Depósito
- Lagem
- Lixo

- Cozinha antiga a ser demolida totalmente juntamente com o refeitório
- 4.SANITÁRIOS:
- Demolição de alvenaria de divisória dos banheiros existentes
- Demolição de porta de correr existente
- Demolição de bacias sanitárias existentes
- Demolição de revestimentos de piso e parede
- Reformulação sanitário antigo com novas peças hidrossanitárias, divisórias e esquadrias
- Troca de revestimentos de piso e parede
- Criação de novos I.S. PCD

5. SALAS DE AULA:

- Movimento do piso com o corredor

6. SALAS DE AULA:

- Criação de novos I.S. PCD ao lado da arquibancada

7. SALAS DE AULA REMANESCENTES:

- Repetição das paredes
- Alocação de novas portas e janelas
- Remoção de portas e janelas
- Nova pintura de teto

8. QUADRA ESPORTIVA:

- Alocação de um bloco novo com salas, midática e laboratório
- Manutenção geral do alambrado
- Construção de nova arquibancada com acessibilidade
- Construção de cobertura para arquibancada

9. QUADRA ESPORTIVA:

- Manutenção geral do alambrado
- Construção de nova arquibancada com acessibilidade
- Construção de cobertura para arquibancada

PLANTA DE SITUAÇÃO



MAPA-CHAVE - LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1:1

SIMBOLOGIAS

<input checked="" type="checkbox"/>	PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>	DIVERSOS	<input checked="" type="checkbox"/>	ÁRVORES
<input checked="" type="checkbox"/>	PAREDE	<input checked="" type="checkbox"/>	RODAPÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	ESQUADRIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PALMEIRAS
<input checked="" type="checkbox"/>	EXISTENTE A SER MANTIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEMOLIDO				

LEGENDA

EXISTENTE	À CONSTRUIR ALVENARIA E REVESTIMENTO (PAREDE)	ELEMENTOS DEMOLIDOS/ REVITALIZADOS	A DEMOLIR TODOS OS ELEMENTOS QUE SERÃO DEMOLIDOS	JARDIM ÁREA PERMEÁVEL

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI DOM PRADA

ENDEREÇO					
RUA CERES, S/Nº, CENTRO, URUAÇU - GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
4411,49 m²	1880,64 m²	1851,80 m²	273,85 m²	575,09 m²	2153,04 m²
ELABORAÇÃO: CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA					
AV. BARÃO HOMEM D E MELO, Nº 3280 - NOVA GRANADA BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.684-080 TEL: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920 EMAIL: contato@grupoprojetoengeharia.com.br					

AUTOR: DÉBORA EVELYN CALDEIRA DE LACERDA - ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A257899-2

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.000-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO					
PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÃO PLANTA COBERTURA DE DEMOLIÇÃO					
ASSUNTO:					
DATA:	07/25	ESCALA:	INDICADA	REVISÃO:	03
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO		
03	07/25	REVISÃO	DCL	FOLHA:	

01/06