



QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO	
<b>ETAPA 01</b>	
<b>1. TAPUME/ BARRACÃO:</b>	
• Implantação de Barracão de Obras Padrão Goiânia;	
• Execução de tapume com altura de 2,20m.	
<b>2. SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS:</b>	
• Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no barrado H=150cm (interno e externo) e pintura acrílica acima do barrado (interno e externo);	
• Executar rodapé de concreto H=5cm (interno e externo);	
• Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;	
• Instalar porta de madeira e janela em vidro isolador 6mm;	
• Instalar quadro escotar misto nas salas de aula;	
• Executar o dreno do ar-condicionado;	
<b>3. IMPLANTACÃO DE PASSARELA COBERTA 02 - PROJETO ESPECÍFICO (ver projeto estrutural):</b>	
• Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza;	
• Executar lastro de concreto;	
• Executar piso granítico com contrapiso;	
• Executar raspagem e aplicação de resina;	
• Executar estrutura metálica;	
• Executar telha metálica;	
• Executar calha e rufo metálico;	
<b>4. PATIO DESCOBERTO 04:</b>	
• Demolição de piso de concreto;	
• Execução de regularização e aploamento do terreno;	
• Execução de lastro de brita 3cm;	
• Execução de piso de concreto usinado 5cm;	
• Execução meio fio;	
• Execução pintura do piso de concreto e caiação do meio fio;	
• Execução de 01 pergolado pequeno padrão SEDUC;	
• Instalação de 07 bancos de concreto polido;	
<b>5. REFORMA - BLOCO 04 - VESTIÁRIOS (ver projeto específico):</b>	
• <b>Coberturas:</b>	
• Demolição de telha cerâmica;	
• Demolição de estrutura de madeira;	
• Execução de telha americana;	
• Execução de estrutura metálica com pintura (ver projeto específico);	
• Execução de cumeeira e embocamentos;	
• <b>Vestiários:</b>	
• Substituição de 04 cubas;	
• Substituição de 02 lavatórios acessíveis;	
• Substituição de 06 torneiras e suas demais ligações;	
• Substituição de 04 portas PF 1 (0.80x2.10);	
• Substituição de 16 portas PF 10 (0.60x1.80);	
• Substituição de 08 vasos sanitários;	
• Substituição de 08 válvulas de descarga;	
• Substituição de 12 chuveiros;	
• Substituição do revestimento cerâmico até o teto;	
• Substituição do piso;	
• Substituição de barras de apoio;	
• Execução de porta papel higiênico, porta saboneteira, espelho;	
• Execução de pintura das portas novas;	
• <b>Pintura:</b>	
• Remoção de pintura da laje;	
• Remoção de pintura das esquadrias existentes;	
• Remoção da pintura altura do barrado;	
• Execução de emassamento na laje;	
• Executar a pintura da laje;	
• Executar emassamento;	
• Executar a pintura das esquadrias antigas;	
• Executar pintura acima do barrado;	
• Executar pintura na altura do barrado;	
• Execução de pintura externa;	
• <b>Piso:</b>	
• Raspagem e aplicação de resina;	
• <b>Diversos:</b>	
• Substituição dos vidros quebrados;	
<b>6. REFORMA - BLOCO 03 (ver projeto específico):</b>	
• <b>Esquadrias:</b>	
• Substituição de 02 portas PF 1 (0.80X2.10);	
• Substituição de 02 janelas (200x120x110);	
• Substituição de 02 janelas (200x60x210);	
• Execução de vidro de 6mm nas janelas;	
• <b>Obs: pintura está no item geral.</b>	
• <b>Pintura:</b>	
• Remoção da pintura altura do barrado;	
• Executar emassamento;	
• Executar a pintura das esquadrias antigas;	
• Executar pintura acima do barrado;	
• Executar pintura na altura do barrado;	
• Execução de pintura externa;	
• <b>Piso:</b>	
• Demolição do piso granítica da circulação;	
• Execução de regularização e aploamento do piso;	
• Executar lastro de concreto;	
• Executar piso granítica com contrapiso;	
• Executar raspagem e aplicação de resina;	
• <b>Diversos:</b>	
• Substituição de bate carreira;	
• Substituição do quadro de giz;	
<b>7. ACESSIBILIDADE:</b>	
• Substituição do guarda corpo com corrimão, nos locais indicados em projeto;	
<b>8. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário):</b>	
• Execução de canaleta de concreto;	
• Execução de grelha metálica;	
• Executar pintura da grelha;	
<b>9. PAISAGISMO:</b>	
• Executar plantio de grama esmeralda;	

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO	
<b>ETAPA 02</b>	
<b>10. TAPUME/ BARRACÃO:</b>	
• Execução de tapume com altura de 2,20m.	
<b>11. REFORMA - BLOCO 02 (ver projeto específico):</b>	
• <b>Coberturas:</b>	
• Demolição de telhas cerâmicas;	
• Demolição de estrutura de madeira;	
• Execução de estrutura metálica com pintura (ver projeto específico);	
• Execução de telha americana;	
• Execução de cumeeira e embocamentos;	
• <b>Esquadrias:</b>	
• Demolição de 12 janelas (180x200);	
• Demolição de 12 janelas (340x70);	
• Substituição de 08 portas PF 1 (0.80X2.10);	
• Substituição de 22 janelas (180x120x100);	
• Execução de verga e contraverga;	
• Execução de vidro de 6mm nas janelas;	
• Execução de verga e contraverga;	
• Execução de vidro de 6mm nas janelas;	
• <b>Obs: pintura está no item geral.</b>	
• <b>Pintura:</b>	
• Remoção de pintura da laje;	
• Remoção da pintura altura do barrado;	
• Execução de emassamento na laje;	
• Executar a pintura da laje;	
• Executar emassamento;	
• Executar a pintura das esquadrias antigas;	
• Executar pintura acima do barrado;	
• Executar pintura na altura do barrado;	
• Execução de pintura externa;	
• <b>Piso:</b>	
• Executar raspagem e aplicação de resina;	
• <b>Diversos:</b>	
• Substituição de bate carreira;	
• Substituição de 05 quadros de giz;	
<b>12. PATIO DESCOBERTO 03:</b>	
• Demolição de piso de concreto;	
• Execução de regularização e aploamento do terreno;	
• Execução de lastro de brita 3cm;	
• Execução de piso de concreto usinado 5cm;	
• Execução meio fio;	
• Execução pintura do piso de concreto e caiação do meio fio;	
• Execução de 06 bancos de concreto polido;	
<b>13. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário):</b>	
• Execução de canaleta de concreto;	
• Execução de grelha metálica;	
• Executar pintura da grelha;	

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO	
<b>ETAPA 03</b>	
<b>14. TAPUME/ BARRACÃO:</b>	
• Execução de tapume com altura de 2,20m.	
<b>15. REFORMA - BLOCO 02 (ver projeto específico):</b>	
• <b>Coberturas:</b>	
• Demolição de telhas cerâmicas;	
• Demolição de estrutura de madeira;	
• Execução de estrutura metálica com pintura (ver projeto específico);	
• Execução de telha americana;	
• Execução de cumeeira e embocamentos;	
• <b>Esquadrias:</b>	
• Demolição de 11 janelas (150x200);	
• Demolição de 06 janelas (340x70);	
• Demolição de 01 janela (150x180);	
• Substituição de 11 portas PF 1 (0.80X2.10);	
• Substituição de 02 janelas (60x60);	
• Execução de 18 janelas (180x120x100);	
• Execução de verga e contraverga;	
• Execução de vidro de 6mm nas janelas;	
• <b>Obs: pintura está no item geral.</b>	
• <b>Cozinha:</b>	
• Demolição de alvenaria;	
• Demolição de revestimento cerâmico;	
• Demolição de bancada de granito;	
• Demolição de esquadrias;	
• Demolição de peças hidrossanitárias;	
• Demolição de tanque (1.50x0.60);	
• Demolição de 02 cubas inox;	
• Demolição de 01 tanque panelado;	
• Substituição de pedra das prateleiras;	
• Execução de alvenaria;	
• Execução de chapisco, emboço e reboco;	
• Execução de revestimento porcelanato;	
• Execução de bancada de granito;	
• Execução de 02 cubas inox e 02 tanques panelado;	
• Instalação de 04 torneiras e suas demais ligações;	
• Execução de 03 portas PF 1 (1.00X2.10);	
• Execução de 04 janelas J6 (2.00X0.80);	
• Execução de 03 janelas J10 (2.00X1.20);	
• Execução de 01 janela J11 (1.80X0.80);	
• Execução de 01 janela J12 (2.00X0.80);	
• Execução de 01 janela de distribuição (1.50x1.90);	
• Execução de 01 janela de recolhimento (1.50x1.90);	
• Execução de vidro nas janelas;	
• Execução de verga e contra verga;	
• Execução de pintura das esquadrias novas;	
• <b>Obs: pintura e piso está no item geral</b>	
• <b>Sanitários - Alunos:</b>	
• Demolição de alvenaria;	
• Demolição de 04 portas (0.80x2.10);	
• Demolição de 06 portas (0.65x1.80);	
• Demolição de 02 mictórios de parede;	
• Demolição de 08 vasos sanitários;	
• Demolição de 08 válvulas de descarga;	
• Substituição de 02 janelas (2.00x0.60);	
• Substituição de 06 cubas;	
• Substituição de 02 lavatórios acessíveis;	
• Substituição de 08 torneiras e suas demais ligações;	
• Substituição do revestimento cerâmico até o teto;	
• Substituição de barras de apoio;	
• Execução de alvenaria, chapisco, reboco e emboço;	
• Execução de 02 portas PF 1 (0.80x2.10);	
• Execução de 02 portas PF 1 (0.80x2.10);	
• Execução de 08 portas PF 10 (0.65x1.80);	
• Execução de 02 janelas (0.90x0x0.60);	
• Execução de 10 vasos sanitários;	
• Execução de 10 válvulas de descarga;	
• Execução de vidro 6mm nas janelas;	
• Execução de porta papel higiênico, porta saboneteira, espelho;	
• Execução de pintura das portas e janelas novas;	
• <b>Sanitários - Administrativo:</b>	
• Substituição de 02 lavatórios sem coluna;	
• Substituição de 02 torneiras e suas demais ligações;	
• Substituição de 02 vasos sanitários;	
• Substituição de 02 vasos sanitários;	
• Substituição de 02 válvulas de descarga;	
• Substituição do revestimento cerâmico até o teto;	
• Execução de porta papel higiênico, porta saboneteira, espelho;	
• <b>Secretaria - Direção - Coordenação (ver projeto específico):</b>	
• Demolição de alvenaria;	
• Execução de alvenaria, chapisco e reboco;	
• Instalação de guichê na secretaria;	
• <b>Obs: pintura está no item geral.</b>	
• <b>Pintura:</b>	
• Remoção de pintura da laje;	
• Remoção da pintura altura do barrado;	
• Execução de emassamento na laje;	
• Executar a pintura da laje;	
• Executar emassamento;	
• Executar a pintura das esquadrias antigas;	
• Executar pintura acima do barrado;	
• Executar pintura na altura do barrado;	
• Execução de pintura externa;	
• <b>Piso:</b>	
• Demolição do piso granítica da circulação;	
• Demolição de piso de ardósia;	
• Execução de regularização e aploamento do piso;	
• Executar lastro de concreto;	
• Executar piso granítica com contrapiso;	
• Executar raspagem e aplicação de resina;	
• <b>Diversos:</b>	
• Substituição de bate carreira;	
• Substituição de 04 quadros de giz;	
<b>16. ACESSIBILIDADE:</b>	
• Substituição do guarda corpo com corrimão, nos locais indicados em projeto;	

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO

ETAPA 04

17. TAPUME/ BARRACÃO:

• Execução de tapume com altura de 2,20m.

18. PATIO DESCOBERTO 01 e 02:

• Demolição de piso de concreto;

• Demolição de banco e mesa de concreto;

• Execução de regularização e aploamento do terreno;

• Execução de lastro de brita 3cm;

• Execução de piso de concreto usinado 5cm;

• Execução de rampas de acordo com o projeto;

• Execução meio fio;

• Execução pintura do piso de concreto e caiação do meio fio;

• Execução de 01 pergolado pequeno padrão SEDUC;

• Instalação de bicicletário;

• Instalação de 15 bancos de concreto polido;

19. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário):

• Execução de canaleta de concreto;

• Execução de grelha metálica;

• Executar pintura da grelha;

20. ACESSIBILIDADE INTERNA:

• Execução da placa de sinalização dos ambientes;

• Execução da placa de sinalização em braile dos ambientes;

• Execução de 01 mapa tátil;

• Execução de piso tátil emborrachado (alerta e direcional) aonde for granítica e ladrilho aonde for concreto;

21. MURO:

• Execução de chapisco e reboco no muro;

• Execução de pingadeira;

• Execução de pintura de todo o muro;

• Execução de pintura da pingadeira;

• Execução de letreiro;

• Abertura para instalação de 01 portão PT 4 (1.25x2.20);

• Pintura dos portões

22. CALÇADA EXTERNA:

• Demolição do piso de concreto e meio fio;

• Regularização e compactação do terreno para nivelamento do piso e tentando obedecer a inclinação máxima de 3% do piso;

• Execução de piso de concreto usinado 5cm;

• Execução de meio fio;

• Execução de rebassamentos de rampa como indicados no projeto e de acordo com a norma;

• Execução de piso tátil ladrilho (alerta e direcional);

• Execução de pintura da calçada e pintura do meio fio;

• Plantio de grama esmeralda;

23. REFORMA- BLOCO 05 - QUADRA COBERTA:

• Demolição do conjunto de trave de aço;

• Demolição de conjunto de trave de vôlei;

• Demolição de conjunto de basquete;

• Remoção da pintura das muretas;

• Execução de pintura do piso com tinta epóxi;

• Execução pintura demarcação poliesportiva;

• Execução pintura das muretas;

• Instalação do conjunto de trave de aço;

• Instalação conjunto de basquete;

• Execução de tela na estrutura da quadra;

24. DEMOLIÇÃO DE SALAS DE GESSO ACATONADO TEMPORÁRIAS;

25. RETIRADA DO BARACÃO DE OBRAS;

26. PROJETO COMBATE INCENDIO:

• Ver projeto específico.

27. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

• Ver projeto específico;

28. PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO E CONCRETO:

• Ver projeto específico;

29. PROJETO GÁS CANALIZADO:

• Ver projeto específico;

30. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

• Ver projeto específico;