



QUADRO DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM				
PLATÔ	NÍVEL	CORTE	ATERRO	BOTA FORA
PLT-A	+ 00,80	00,00 m³	286,08 m³	173,35 m³
PLT-B	+ 00,40	00,00 m³	690,09 m³	256,53 m³
PLT-C	+ 00,20	00,00 m³	596,57 m³	184,11 m³
PLT-D	+ 00,00	00,00 m³	585,75 m³	220,67 m³
PASS-A	+0,40 à +0,80	00,00 m³	011,79 m³	007,54 m³
PASS-B	+0,40 à +0,80	00,00 m³	009,14 m³	007,54 m³
PASS-C	+0,40 à +0,80	00,00 m³	015,02 m³	007,16 m³
PASS-D	+0,00 à +0,40	00,00 m³	009,62 m³	003,98 m³
PASS-E	+0,20 à +0,40	00,00 m³	013,70 m³	003,62 m³
PASS-F	+0,20 à +0,40	00,00 m³	011,17 m³	003,73 m³
PASS-G	+0,00 à +0,20	00,00 m³	006,81 m³	001,92 m³

PLANTA DE SITUAÇÃO

LEGENDA

TRECHO DE TALUDES, RAMPAS E/OU ESCADAS

PLATÔ

MURETA DE CONTENÇÃO

MEIO - FIO

PERÍMETRO LEVANTAMENTO

NOTAS:

*OS VOLUMES INSERIDOS NO QUADRO FORAM CALCULADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A SITUAÇÃO ATUAL DO TERRENO NA DATA DO LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO.

*A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FOI CALCULADA BASEADA NOS NÍVEIS DEFINIDOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

*FOI CONSIDERADO 20 CM DE PROFUNDIDADE DE REMOÇÃO DE SOLO OU MATERIAL ORGÂNICO/IMPRÓPRIO.

*NÃO FOI CONSIDERADO O EMPOLAMENTO.

CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM ELABORADO PELO TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA BRUNO FAGUNDES SILVA CREA 1721930817/D-PR.

TERRAPLENAGEM

RESP. TÉCNICO:

Bruno Fagundes Silva

BRUNO FAGUNDES SILVA

Tecnólogo em Agrimensura

CREA: 1721930817/D/PR

PREPOSTO:

Sabrina Silva Veira Valente

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.409.705.0001-20

PREPOSTO: SABRINA SILVA VEIRA VALENTE

CPF: 041.530.091-64

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PONE: 002.020.9000

E-MAIL: gpa@sema.go.gov.br

FINALIDADE

CÁLCULO DE VOLUME

ESCALA

1/750

Nº ART:

1020250301389

ÁREA MENSURADA:

8.000,00 m²

DATA:

09/10/2025

C.E. SÉC. XXI RESIDENCIAL ALPHAVILLE

ENDEREÇO:

AV. ALPHAVILLE, S/Nº, DISTRITO DE CAMPOS LINDOS, CRISTALINA - GO

PRANCHA:

A3

01/01

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

ARQUIVO:

TOP_PLATO_SEC XXI_RESIDENCIAL ALPHAVILLE_OUT25