



PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1:150

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- 01 - Demolição piso cimentado;
- 02 - Demolição canalizações com gesso;
- 03 - Demolição canos de água pluvial;
- 04 - Demolição guarda corpo com corrimão;
- 05 - Demolição de arcos de grande porte;
- 06 - Demolição pilares;
- 07 - Executar bloco 08 salas com sanitários 02 pavimentos - padrão Seduc;
- 08 - Executar bloco passadiço padrão PROE versão 2015, modelo 02;
- 09 - Executar passadiço - ver projeto;
- 10 - Executar reservatório de água superior padrão fidei versão 2011 - 13m;
- 11 - Executar reservatório de água enterrado padrão fidei versão 2015;
- 12 - Executar corte eixo aberto;
- 13 - Executar parede de contenção com canalizações de concreto;
- 14 - Executar impermeabilização na parede de contenção com membrana asfáltica;
- 15 - Executar drenos na parede de contenção com tubo pade e manta geotêxtil;
- 16 - Executar muro padrão Gofrite h=200cm com chapisco, reboco, pintura e gradeado;
- 17 - Executar complemento de muro com reboco, pintura e gradeado;
- 18 - Executar no muro existente pintura e gradeado;
- 19 - Executar canalizações sem grelha - padrão Gofrite;
- 20 - Executar canalizações com grelha - padrão Gofrite;
- 21 - Executar piso de concreto armado sem pedo e/ou;
- 22 - Executar vigas de proteção com pintura;
- 23 - Executar gramamestrela;
- 24 - Executar plantio de árvores h=200cm e abertura de canteiros;
- 25 - Executar plantio de árvores h=200cm e abertura de canteiros;
- 26 - Executar piso modelo 088 - emborrachado (lata e direcional);
- 27 - Executar piso modelo 088 - concreto (lata e direcional);
- 28 - Executar portão padrão Gofrite modelo PTS (40x200cm);
- 29 - Executar bloco de concreto armado sem pedo (reboco e pintura);
- 30 - Executar guarda corpo com corrimão padrão Seduc;
- 31 - Executar corrimão nos calços das passarelas;
- 32 - Instalar reservatório metálico tipo tapa - h=15x15;
- 33 - Executar caixa de bomba - padrão Seduc;
- 34 - Executar portão padrão Gofrite modelo PTS (160x200cm);



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO: _____

TERMO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARNEIRO DOS SANTOS

AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO: RUA 508 - QUADRA 08 - S/N - CEP: 75.200-403 - CONJUNTO MORADA DO MORHO - SENADOR CANEDO / GOIÁS

ÁREA DO TERRENO: 4.198,47m²

ÁREA PERMITE: 548,08m²

ÁREA EXISTENTE: 1.583,80m²

ÁREA A CONSTRUIR: 2.231,99m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO: 2.231,99m²

AUTOR: THALES SOBRINHO ZEPHERINO, ARQUITETO E URBANISTA "OUI ABRIL"

RT DA OBRA: _____

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.409.705/0001-20

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO: PLANTA QUADRO

ASSUNTO: _____

DATA: OUTUBRO/2023

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 00

Nº PROJETO: 13601289

REV: _____

DATA: _____

DESCRIÇÃO: _____

VISTO: _____

4/7

FECHA: _____